Rinnovare - come fare?

Un approccio per
proprietari, inquilini e pianificatori

Manutenzione e rinnovamento delle costruzioni

PI EDIL

Ufficio federale dei problemi congiunturali

Rinnovare - come fare?

**Un approccio
per proprietari, inquilini e pianificatori**

Patrocinio

SIA Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti
Pro Renova Associazione Svizzera per il Rinnovamento
ATS Associazione Tecnici Svizzeri

Gruppo di lavoro e redazione

Dott. Jurg Buhler, architetto ETHZ/SIA, Zurigo (responsabile)

Rolf Ernst, architetto EPFL/SIA, La Sarraz

Franz Kessler, architetto ETHZ/SIA, Berna

Ernst Meier, presso Meier & Steinauer SA, architetto (rappresentante della direzione del progetto)

Hans Jacob Muller, Atelier didactique, Windlach

Ursula Rellstab, giornalista, Zurigo

Ideazione dei testi

Ursula Rellstab, Zurigo

Disegni e rappresentazioni grafiche

J. Buhler, R. Hurzeler

Fotografie

A. Born, J. Buhler, Bob Gysin + Partner, E. Kuenzi, Meier & Steinauer, Schaub Maler, R. Strauss, E. Widmer, A. Wolfensberger

Adattamento dell'edizione francese

Gruppo di lavoro romando

R. Ernst, architetto SIA, La Sarraz

J. Vicari, architetto SIA, Ginevra

J.-L. Genre, architetto, LESO-EPFL, Losanna

Traduzione in lingua italiana

Ursula Bolli, architetto, Lugano

Copyright Ufficio federale dei problemi congiunturali, 3003 Berna, dicembre 1991.

Riproduzione degli estratti autorizzata con indicazione delle fonte.

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna. (N° di ordinazione 724.426 i)

Form. 724,426 i 12.92 1000 62940 ISBN 3-905234-38-6

Prefazione

Della durata di sei anni (1990-95), il programma d'azione << Costruzione e energia>> si compone dei tre seguenti programmi d'impulso:

- . PI EDIL - manutenzione e rinnovamento delle costruzioni
- . RAVEL - uso razionale dell'elettricità
- PACER - energie rinnovabili

Questi tre Programmi d'impulso vengono realizzati in stretta collaborazione con l'economia privata, le scuole e la Confederazione. Il loro obiettivo è di incentivare una crescita economica qualitativa. In quest'ottica, devono portare a un impiego più ridotto di materie prime e di energia e, come corollario, a una più grande attenzione per il <<know-how>> e la materia grigia.

Il programma PI EDIL risponde alle necessità di una corretta manutenzione, per ogni tipo di costruzione. Oggi, un numero sempre più importante di edifici e infrastrutture del genio civile presentano carenze tecniche e funzionali, a causa dell'invecchiamento ma anche dell'evolversi dei bisogni e delle sollecitazioni. Se si vuole mantenere il valore di queste opere, bisogna rinnovarle e per farlo l'empirismo non serve.

Il Programma d'impulso PI EDIL non si limita agli aspetti tecnici e organizzativi ma migliora anche il quadro giuridico che finora si rivolgeva essenzialmente alle costruzioni nuove. Il programma copre quindi tre campi: costruzione, genio civile e problemi legati al rinnovamento.

Se vogliamo conservare le qualità tecniche e architettoniche dei nostri edifici e se desideriamo preservare dei quartieri, o anche dei villaggi, nuove conoscenze devono essere trasmesse alle molte persone coinvolte: proprietari, autorità, progettisti, impresari e collaboratori a tutti i livelli.

Corsi, manifestazioni, pubblicazioni, cassette video, ccc.

Gli obiettivi di PI EDIL saranno perseguiti attraverso l'informazione, la formazione e il perfezionamento di fornitori e richiedenti di prestazioni nel campo del rinnovamento. La divulgazione delle conoscenze è orientata sulla pratica quotidiana; essenzialmente sui manuali e corsi, o basata anche su altri tipi di manifestazioni. Il bollettino << Impulso>> che appare due, tre volte l'anno, informa nei dettagli su tutte queste attività.

Ogni partecipante a un corso, o ad altre manifestazioni del programma, riceve una pubblicazione specifica. Tutte queste pubblicazioni sono anche reperibili indirizzandosi direttamente all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale a Berna (UCFSM, 3003 Berna).

Competenze

Per padroneggiare questo ambizioso programma di formazione si è fatto appello a specialisti dei diversi settori trattati; essi provengono dal settore privato, dalle scuole o da associazioni professionali. Questi specialisti sono spalleggiati da una commissione che comprende rappresentanti delle associazioni, delle scuole e dei settori professionali interessati.

Sono pure le associazioni professionali che si prendono carico dell'organizzazione dei corsi e altre attività proposte. Con l'incarico di preparare queste attività è stata costituita una direzione di progetto; è composta dai Signori Reto Lang, Andreas Bouvard, Niklaus Kohler, Gustave Marchand, Ernst Meier, Dieter Schmid, Rolf Saegesser, Hannes Wuest e Eric Mosimann dell'Ufficio federale dei problemi congiunturali. Una parte importante delle attività è affidata a gruppi di lavoro.

Documentazione

Il presente documento inaugura una serie di lavori nell'ambito delle costruzioni, e si prefigge di fornire ai profani, come agli specialisti, un quadro bibliografico e un giro d'orizzonte sullo stato delle conoscenze che si hanno attualmente in Svizzera in materia di rinnovamento.

Gli autori sono stati lasciati liberi di presentare le loro opinioni personali sulle questioni trattate e assumono quindi la responsabilità dei testi. Se durante la messa in opera si dovessero constatare delle lacune, queste potranno essere eliminate in una edizione successiva. L'Ufficio federale dei problemi congiunturali, o il redattore responsabile che dirige il gruppo di lavoro (indirizzi vedi pagina 2) terranno conto volentieri di tutti i suggerimenti.

Per concludere, ci preme ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione.

Novembre 1991 Dott. H. Kneubuehler
Direttore aggiunto dell'Ufficio
federale dei problemi congiunturali

Indice

Prefazione	3
Introduzione	7
Costruzione, disuso, abbandono, fatiscenza	9
Manutenzione di un edificio	11
Durata di vita dei materiali, degli elementi e degli edifici	13
Gli obiettivi del rinnovamento devono essere chiari	15
Le tappe di lavoro piu important prima del rinnovamento	17
Concertazione con gli abitanti	20
Costi di costruzione, liquidazione e onorari	23
Esempio numero 1 : Lentulusstrasse, Berna	25
Esempio numero 2: Complesso abitativo << Altwiesen>>, Zurigo	31
Esempio numero 3: rue Hofmann, Ginevra	37
Esempio numero 4: route de Berne, Ostermündingen	43
Esempio numero 5: casa medicalizzata Anna Häuptli, Zurigo	47
Andamento complessivo : una visione d'insieme	53
Bibliografia	55
Terminologia	60
Indirizzi	64
Pubblicazioni del Programma d'impulso PI EDIL	65

La cittadina di Muttenz: in tutta la Svizzera siamo confrontati a immagini del genere, particolarmente sull'Altipiano con i suoi insediamenti disparati di costruzioni imbricate. Molti edifici, sia nuovi sia vecchi, attendono ancora di essere rinnovati.

Introduzione

Il rinnovamento concerne tutti

In Svizzera disponiamo di un parco immobiliare di 2,2 milioni di costruzioni, per un valore (assicurato) di 1200 miliardi di franchi. Un numero sempre più grande di edifici necessita di essere rinnovato. Classificandoli secondo l'anno di costruzione, otteniamo il seguente quadro:

Anno di costruzione	Proporzione degli edifici	Volume (valore assicurato)
prima del 1947	47 %	40 %
1947-1960	13 %	11 %
1961-1975	21 %	27 %
1976-1990	19 %	22 %

(Fonte: banca dati edifici, Wüest & Gabathuler, 1990)

Ogni anno in Svizzera 40 miliardi di franchi vengono investiti nelle costruzioni immobiliari e di questi, quasi la metà viene spesa nel rinnovamento e nella demolizione-ricostruzione. E' una parte che è destinata ad aumentare ancora.

Il rinnovamento e una problematica culturale

Il rinnovamento del parco edilizio non è solo questione di tecnica di costruzione. Ben di più è una preoccupazione culturale, architettonica, di trasformazione delle nostre città, di adattamento della costruzione a condizioni sociali in continua evoluzione. Oggi infatti, abbiamo bisogno di appartamenti, uffici, luoghi di produzione diversi da quelli concepiti 50-80 anni fa. Nel corso della trasformazione e rinnovamento delle nostre città e agglomerati dobbiamo inoltre fare particolare attenzione a risparmiare terreno, usandone il minimo possibile.

Entra qui in scena il termine di densificazione: dobbiamo ancora imparare a non limitarci a densificare le zone abitative, ma parallelamente a migliorarle, perché non tutto quello che abbiamo costruito corrisponde alle odierne esigenze di qualità.

Percentuali delle principali categorie di edifici rispetto all'insieme del parco immobiliare, secondo il valore assicurativo (aggiornato al 1.1.91).

Fonte: Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendi (AICAA).
Modello statistico W & G
(Wüest & Gabathuler)

Il rinnovamento richiede metodi . nuovi

Il nostro sapere tecnico e le nostre conoscenze artigianali, le prescrizioni, norme e metodi di valutazione dei costi, le procedure dei cantieri come pure l'importo degli onorari sono concepiti in funzione delle costruzioni nuove. Non si tratta quindi solo di rivedere i nostri metodi di lavoro, ma di modificarli radicalmente (da cima a fondo). In realtà, ciò di cui abbiamo bisogno è una sistematica del rinnovamento, perché è una cosa completamente diversa dal costruire: l'edificio c'è già, con delle persone che lo abitano e vi lavorano.

Introduzione e approfondimento

Lo scopo di questa pubblicazione è facilitare l'accesso al rinnovamento degli edifici. È un quadro di quel che comporta il rinnovamento per tutte le persone coinvolte: proprietari e inquilini, architetti e imprese generali, banche e altri investitori, artigiani e imprese di costruzione, promotori immobiliari, amministratori, politici e rappresentanti delle autorità. Una bibliografia scelta e una lista di indirizzi contribuiscono a strutturare e approfondire l'argomento.

Il fornello, gli impianti elettrici e l'arredo della cucina sono obsoleti. È evidente che qui qualcosa deve essere fatto. Bisogna comunque sapere con che intensità, a che prezzo e con quali obiettivi, si intende rinnovare.

Costruzione, invecchiamento, disuso, abbandono e faticenza

Costruzione

Ogni costruzione porta già in se la scadenza, il costo, la facilità o difficoltà dei rinnovamenti futuri. La scelta dei materiali, lo stile di costruzione e i piani di un edificio hanno un ruolo importante. Una costruzione in legno necessita una manutenzione continua, ma in cambio è facile da rinnovare. È più semplice sostituire gli elementi prefabbricati di un edificio in muratura che quelli di una costruzione in cemento armato; ed è più facile in un secondo tempo, eseguire un cambiamento rispetto al piano avendo anche fare con l'ossatura di una costruzione, che non con una costruzione a pannelli. Una sporgenza della gronda può allungare la durata di vita delle facciate. Un edificio costruito in modo tradizionale offre maggiori possibilità di ottenere la collaborazione degli artigiani che non un edificio complicato, tecnologicamente avanzato, per il quale il rinnovamento, a sua volta, richiede l'intervento di specialisti. A questo punto bisogna anche coniare una nuova nozione: quella di materiali <<immaturi >>. Colui che utilizza questo tipo di materiali incorre in rischi infinitamente maggiori che non il professionista che lavora con materiali verificati a tutta prova. Chi vuol costruire oggi, deve tener conto del riciclaggio dei materiali usati e della loro eliminazione, in accordo con la protezione dell'ambiente. Un edificio composto da elementi facili da togliere e sostituire e più semplice da rinnovare di un edificio con elementi imbricati l'uno nell'altro. Una distinzione chiara tra gli elementi della costruzione grezza e quelli delle finiture interne faciliterà un rinnovamento ulteriore, dato che questi elementi hanno invecchiamenti diversi. Per tutte queste ragioni è evidente che gli edifici nati prima del 1960 siano più facili da rinnovare di quelli degli anni sessanta, settanta e ottanta. Questo non vale solo per la scelta dei materiali e il tipo di costruzione ma anche per la concezione dei piani. Si può quindi tranquillamente affermare che l'adattabilità di un edificio al rinnovamento, viene determinato sin dal momento della sua costruzione.

Invecchiamento

Nessun edificio — per quanto costruito con cura — può preservarsi dall'invecchiamento. Un'utilizzazione accurata e una manutenzione regolare permettono però di rallentarlo. Se la copertura del tetto e la pitura vengono rifatte di tanto in tanto, questo contribuisce a rallentare l'invecchiamento dell'edificio. Malgra-

do ciò, una costruzione metallica può arrugginire, delle parti in legno possono imputridire, i cementi disgregarsi e le tubazioni delle serpentine diventare un giorno permeabili. L'ambiente inoltre esercita un'influenza sull'edificio. Oggi facciate e coperture dei tetti subiscono molto di più di una volta le conseguenze dell'inquinamento atmosferico.

Disuso (desuetudine)

Il disuso può essere definito così: un edificio con le sue attrezzature è fuori moda. Una vasca da bagno con i piedi a zampa di leone, per esempio. Questa però non è passata di moda solo per via dei suoi piedi ma anche per lo smalto che in alcuni punti è diventato giallo e per l'usura in generale. Antiquato può anche significare che una cosa non risponde più alle attuali esigenze di benessere e non si adatta più a determinate regole di risparmio energetico. Qui bisogna distinguere: il fatto che alcune parti della costruzione siano fuori moda — le piastrelle ottagonali color rosso scuro della cucina ad esempio — non hanno lo stesso significato di una diminuzione della capacità di funzionamento dell'ascensore o delle perdite delle tubazioni delle acque scure. Nel primo caso è una questione di scelta tra cambiare o mantenere in funzione una parte della costruzione; nel secondo caso, invece, bisogna intervenire per motivi di sicurezza. In altri termini: le capacità funzionali di un edificio devono essere mantenute ad ogni costo, mentre sulle questioni di gusto si può discutere. Costatiamo infatti che ciò che oggi troviamo di cattivo gusto spesso piace molto alla generazione successiva. È per questo che non bisogna affrettarsi a definire una moda. Senza che si giunga necessariamente ad applicarvi delle misure di protezione del patrimonio, è bene che un edificio conservi il suo carattere. Per varie ragioni: perché oggi si desidera poter leggere negli edifici il proprio passato e vivere cambiamenti meno brutali dell'ambiente; e perché sappiamo per esperienza quanto desolanti sono gli edifici del 1900 di fine secolo privi di ornamenti e <<ringiovaniti>>.

Abbandono

Un edificio è lasciato all'abbandono quando per un certo periodo non viene più sottoposto a manutenzione. Una copertura del tetto difettosa, una grondaia oturata da tempo, un vetro rotto, una persiana non più

fissata che sbatte provocano rapidamente gravi danni materiali. È scontato che un edificio vuoto venga lasciato alla sua sorte più facilmente di uno utilizzato. Le ragioni per cui un edificio viene privato della sua normale manutenzione possono essere varie: o perché non ci sono i soldi per occuparsene, o perché manca la volontà — pensiamo a un proprietario anziano oppure a una comunità ereditaria contestata. Un aumento dell'indice di sfruttamento o altre ragioni che alzano il prezzo del terreno possono condurre all'abbandono deliberato di un edificio, al fine di provocarne la demolizione in assenza di leggi o prescrizioni costrittive in materia di manutenzione. Vale la pena di rifletterci: un edificio già abbandonato comporta costi di rinnova-

mento eccessivi, una manutenzione regolare e quindi indicata non solo per motivi estetici.

Fatiscenza

Raramente nel nostro paese si incontrano edifici fatiscenti e quando accade è perché sono generalmente destinati alla demolizione. Hanno raggiunto il punto di non ritorno — a meno che si tratti di un castello in rovina, di un edificio di grande valore dal punto di vista storico o della storia della costruzione. Oggi questi oggetti sono protetti, rinnovati o ricostruiti a gran spesa. Ci si sbarazza per contro degli oggetti fatiscenti ordinari. Al loro posto nasce uno spazio per una nuova costruzione.

Freccia obliqua diretta verso il basso: quando un edificio non viene intrattenuto la sua qualità si abbassa fino alla fatiscenza e all'abbandono.

Freccia orizzontale: il valore iniziale di un edificio resta costante per un lungo periodo se il proprietario se ne occupa costantemente.

Freccia obliqua verso l'alto: il valore e il confort di un edificio possono — prendendo misure architettoniche adeguate — anche superare il valore iniziale della costruzione.

@se si effettuano lavori di manutenzione correnti, il processo d'invecchiamento può essere corretto e rallentato, ma il valore iniziale non può essere ristabilito.

Lavori di manutenzione permettono di riportare un vecchio edificio al suo valore iniziale. Per oggetti classati si parla anche di restauro.

@ Per aumentare il valore iniziale, l'esperienza dimostra che è necessario procedere a un risanamento completo o a un rinnovamento, o addirittura a una trasformazione.

Manutenzione di un edificio

Per troppo tempo abbiamo sperato che i nuovi materiali di costruzione, in particolare il calcestruzzo ci permettessero di costruire edifici senza difetti e di lunga vita. Lo stato degli edifici nati nel periodo cosiddetto <<moderno>> ci riporta alla ragione. Oggi, soprattutto dopo il grave incidente degli anni ottanta con il crollo di una soletta in cemento armato, sappiamo che non dobbiamo solo mantenere e prenderci cura degli edifici vecchi, ma anche di tutti gli altri.

Attraverso i lavori di manutenzione correnti e di ripristino, l'obiettivo è di conservare il più a lungo possibile il valore d'uso dell'edificio, differendo nel tempo un rinnovamento più esteso.

La manutenzione di un edificio tramite mezzi di sorveglianza, manutenzione e ripristino non è cosa facile. Per questa ragione la Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (SIA) sta riflettendo al problema ed è in procinto di pubblicare la raccomandazione SIA 269: <<Rinnovamento dell'edificio>>. In questo testo, la SIA ricorre al termine di pianificazione; è evidente l'importanza di pianificare con cognizione di causa e con grande precisione anche il rinnovamento di un edificio, alla stessa stregua di una costruzione nuova.

Gli abitanti possono aiutare o essere d'ostacolo

È vero che la manutenzione di un edificio è soprattutto questione di tecnica e fisica della costruzione, ma è anche una questione umana. Gli edifici esistenti sono abitati o vengono regolarmente utilizzati, per esempio, durante le ore di lavoro.

Associare gli abitanti al processo di manutenzione corrente e di conservazione non è solo umano, ma anche auspicabile da un punto di vista tecnico. Gli abitanti — come anche il portinaio e l'amministrazione — possono attirare, per tempo, l'attenzione del proprietario su eventuali danni. Possono essere favorevoli o meno ai lavori e comportarsi di conseguenza.

A loro volta, gli abitanti non sono solo interessati a una manutenzione regolare della loro casa d'abitazione per il semplice fatto che è più piacevole abitare una casa ben tenuta, o perché ci sono meno guasti, ma anche perché così facendo gli affitti non aumentano d'improvviso in conseguenza di un accumulo dei bisogni.

L'esperienza mostra inoltre che un edificio è apprezzato di più se è scrupolosamente conservato e se l'intervento degli inquilini è garantito. In questi casi le questioni di responsabilità di coproprietari o inquilini sono da chiarire.

Organizzazione della manutenzione

La questione di sapere come si deve organizzare la manutenzione di una casa è oggetto di un dibattito aperto. Ne presenteremo più avanti gli elementi più significativi.

Documentazione

Ogni nuova costruzione deve avere una propria documentazione che deve essere elaborata dal proprietario o dal suo rappresentante. Deve contenere essenzialmente:

- contratti d'acquisto: del terreno, eventualmente dell'edificio;
- finanziamento: ipoteche, accordi bancari, ecc.;
- licenza o autorizzazione a costruire;
- contratti e liquidazioni degli architetti, eventualmente dell'impresa generale;
- contratti e liquidazioni, o perlomeno lista degli artigiani;
- piani dell'intervento (e dati di base essenziali);
- fotografie.

Per poter seguire l'evoluzione dell'edificio, la documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata ed è per questo che verranno costituiti i seguenti incartamenti:

- contratti d'assicurazione;
- contratti di servizio;
- fondi per il rinnovamento;
- lavori di manutenzione correnti;
- lavori di rinnovamento;
- statistiche energetiche;
- stime (assicurazioni, imposte).

Indicazioni complementari vengono fornite dalla documentazione PI EDIL <<Guida per la manutenzione>>; per l'ordinazione, vedi la lista degli indirizzi.

Contratti di servizio

Contratti di servizio possono essere stipulati con le imprese per determinate parti dell'edificio, per esempio per l'impianto dell'ascensore, la pulizia delle condutture, del riscaldamento o del tetto. Si consiglia di esaminare i contratti di servizio dal punto di vista prestazione-prezzo. Ci si può anche chiedere se le condizioni non potrebbero essere fissate già al momento della delibera.

Giornale di manutenzione - Guida per la manutenzione

Una «Guida per la manutenzione degli edifici» è in preparazione nell'ambito del Programma d'impulso e verrà presentata ancora nel 1992. Conterrà una lista di controllo e d'istruzioni e permetterà inoltre di iscrivere tutti gli interventi eseguiti nell'edificio. Questo libretto si applica alle case monofamiliari e alle palazzine abitative o a destinazione mista. Non si adatta invece alla manutenzione di complessi residenziali importanti; per questi ultimi un'altro strumento è in preparazione.

esempio, l'indirizzo, il mappale, la cronistoria, le spese dell'investimento, l'iscrizione al registro fondiario, l'anno di costruzione, ecc. In un'altro schedario si troveranno invece le informazioni relative ad esempio agli utenti, il nome, la durata del contratto, l'oggetto di locazione, l'affitto. Si procederà anche al rilevamento dei costi e delle entrate dell'edificio, così da poterne calcolare in ogni momento la redditività. È in corso una pubblicazione su questo tema nell'ambito del Programma d'impulso PI EDIL che dovrebbe uscire inizio 1992.

Sistematica per la gestione di immobili

Assumere la gestione di un importante parco immobiliare è un'impresa vasta, per più ragioni. Un aggiornamento sistematico dei dati è quindi necessario. Si consiglia di lavorare con uno strumento di elaborazione dati. Questi dati, aggiornati sistematicamente, aiutano a controllare con più efficacia e rapidità, il funzionamento amministrativo, la pianificazione degli interventi nella costruzione e la valutazione di finanziamento ed economicità. È necessario preparare uno schedario di base nel quale verranno registrati, per

Per la manutenzione di un edificio, non basta arieggiare e pulire le stanze, occorre anche riparare i danni che sopravvengono. Effettuata da professionisti, la pittura degli elementi dell'edificio contribuisce a rinviare a più tardi il rinnovamento completo, e a prolungare anche la durata di vita dell'immobile.

Durata di vita dei materiali, elementi e edifici

Si usa parlare di un rinnovamento ciclico dopo venti, trenta o cinquant'anni. In realtà le cose sono più complesse. Il momento in cui un edificio deve essere rinnovato e quello in cui l'intervento avviene realmente dipendono dal tipo della costruzione stessa e dalla sua qualità costruttiva, ma anche dalla manutenzione dell'edificio, della sua conservazione e dagli obiettivi di rinnovamento che si prefigge il proprietario. Giocano un ruolo anche l'influsso dell'ambiente, l'utilizzazione accurata o inadeguata, o addirittura trascurata, di un edificio da parte degli abitanti. I desideri degli abitanti e la domanda del mercato possono anche influire in modo non indifferente.

Anche il materiale è determinante. Una grondaia in lamiera resiste dieci anni senza manutenzione mentre un'agrondaia in rame tiene trent'anni e oltre. Una cucina attrezzata dura circa venticinque anni se costruita solidamente. Può succedere che un tetto piano preoc-

cupi già dopo vent'anni, mentre un tetto in tegole non inquieti il proprietario prima di cinquant'anni, se non oltre. Un tempo la sostituzione di un apparecchio interveniva ogni vent'anni, oggi molto prima. Perché? Forse perché sono meno robusti, o perché li trattiamo con minor cura, o è forse perché questi tempi prosperi ci permettono di desiderare sempre l'ultima novità. Oggi influisce però anche la volontà di utilizzare apparecchi che consumano poca energia. Indicazioni dettagliate sulla resistenza di alcuni materiali edili si trovano nel fascicolo «Guida per la manutenzione» del PI EDIL.

0-2
5-10	giunti con mastice
10-15
15-20
20-50
50-?

Certi elementi dell'edificio, e materiali diversi hanno durate di vita differenti. I valori annui qui indicati sono dei dati approssimativi.

Una cosa chiama l'altra

Se l'intonaco delle facciate si sbriciola e il proprietario decide di mettere i ponteggi sarebbe l'occasione buona anche per avvolgere la casa con materiale isolante per potere poi risparmiare energia. Probabilmente, in questa stessa fase di lavoro, farà anche risanare la grondaia, forse il tetto, anche se lo stato dei materiali che compongono il tetto non necessiterebbero un intervento prima di parecchi anni ancora.

I crediti disponibili e gli obiettivi del rinnovamento, di cui si parlerà nel prossimo capitolo, sono altrettanto importanti. Se le possibilità finanziarie sono ridotte, si farà riparare il meno possibile; se la spesa è già prevista, si deciderà di risanare anche gli elementi minacciati da danni effettivi o anche quelli solo leggermente danneggiati, risparmiando così a lungo termine. L'insufficienza di mezzi finanziari può avere effetti nefasti, non solo per il proprietario ma anche per gli inquilini perché il proprietario potrebbe essere tentato — effettuando lavori di miglioria superflui o addirittura inopportuni — di chiedere un aumento degli affitti, quando invece era solo l'impianto che doveva essere riparato. Sappiamo bene che, solo i lavori necessari di ripristino, senza estensione di benessere, gli permettono di richiedere un aumento dell'affitto.

Ci sono dei proprietari, amministratori di parchi immobiliari importanti, di interi quartieri, che attuano piani di risanamento e rinnovamento orientati piuttosto in funzione del finanziamento che non dello stato dell'edificio o dei desideri degli inquilini. Essi decidono per esempio di intraprendere un rinnovamento tipo <<colpo di pennello>> ogni dieci anni, seguito da un piccolo risanamento ogni vent'anni e, ogni quarant'anni, da un rinnovamento comprendente tetto e facciate. Una tale concezione del rinnovamento è oggi severamente criticata perché non orientata in funzione dello stato dell'edificio e delle sistemazioni interne, e ancor meno si preoccupa dei desideri degli inquilini.

Un esame periodico dello stato d'insieme di un edificio permette di prendere delle misure nel momento adeguato. Questo modo di agire favorisce un rinnovamento ottimale dell'edificio sia dal punto di vista tecnico che finanziario ed è favorevole anche agli abitanti. Costrizioni e influenze sono numerose. In teoria si può prendere come punto di partenza il rinnovamento ogni venti, trenta o cinquant'anni; in pratica, il professionista sa che ogni edificio, e quindi ogni rinnovamento, è un caso a sé.

Gli obiettivi del rinnovamento devono essere chiari

Ogni oggetto può essere rinnovato in modi diversi. L'importante è che il proprietario si faccia un'idea chiara del soggetto, che ne esamini le condizioni principali e prenda una decisione sul modo in cui vuole rinnovare la sua proprietà.

Le esigenze della costruzione

Il proprietario — o la persona responsabile dell'edificio — imparerà a conoscere l'oggetto in causa ed esporrà le sue prime idee. Saprà se il sottotetto può essere trasformato o se dispone di una vasta cantina. Dovrà segnalare l'organizzazione degli appartamenti e precisare le dimensioni delle varie stanze. Quel locale commerciale inutilizzato, e trasformabile in un monolocale da abitare? Una costruzione annessa potrebbe diventare, da piccolo appartamento al pianterreno, un grande appartamento con una parte di giardino? Un laboratorio potrebbe diventare un appartamento, o, un laboratorio essere aggiunto all'immobile? Oltre a queste considerazioni il proprietario non deve perdere di vista la qualità architettonica. Non bisognerebbe mai modificare l'apparenza di un buon oggetto architettonico, valido dal punto di vista della protezione degli edifici e bisognerebbe anche tener conto del valore architettonico interno. Il rinnovamento d' un oggetto senza valore architettonico può invece contribuire ad aumentare la qualità architettonica del bene immobile. Troveremo maggiori informazioni su questo tema nella pubblicazione <<Architektur im Dialog>>, vedi indite bibliografico.

Gli obiettivi ideali

Il proprietario, che sa che c'è carenza di alloggi per famiglie, si pone alcune domande:

- Deve proporre appartamenti grandi raggruppando per esempio due appartamenti da tre locali?
- Può evitare di privare gli strati sociali meno abbienti del loro alloggio limitandosi a un rinnovamento <<a colpo di pennello>>?
- Può densificare, offrendo più spazio abitativo e di lavoro, senza per questo sopprimere spazi verdi?
- Oppure, visto che oggi abbiamo sempre più tempo libero, può aumentare il valore degli appartamenti aggiungendovi balconi, giardini d'inverno, o prevedendo spazi comuni, laboratori a disposizione degli inquilini per il loro tempo libero?

Il mercato

Il proprietario, che ben inteso ascolta il mercato, potrà constatare ad esempio che, rispetto alla situazione attuale e al relativo sviluppo demografico, sarebbe auspicabile, partendo da due appartamenti da due locali, realizzarne uno piccolo e uno un po' più grande: questo perché anche per le persone sole e anziane, come per le famiglie, l'offerta resta troppo limitata. Fanno difetto anche gli spazi commerciali, quelli di utilizzazione pubblica, ad esempio gli asili nido. E sarebbe bene poter affittare degli spazi sui tetti con terrazze e degli appartamenti al pianterreno con uno spazio giardino. Sono richiesti appartamenti con grandi balconi; sono apprezzati i giardini d'inverno, molto di moda: soffitti intonacati, rivestimenti di legno, finestre della nuova generazione, ecc. E così che il proprietario, con il suo architetto, rifletterà su cosa dovrà modificare e cosa conservare.

Le condizioni finanziarie

Se i mezzi finanziari sono sufficienti, per il proprietario tutto è possibile, a condizione che gli abitanti collaborino, le prescrizioni non si oppongano, e l'edificio si presti. La maggior parte delle volte, però, il budget previsto è limitato, oppure sono i calcoli di rendimento che invitano alla prudenza e rivelano i limiti delle condizioni finanziarie. Per avere un'idea generale dei costi e indispensabile procedere a un'analisi generale e dettagliata (vedi pag. 17).

Gli abitanti

Il rinnovamento non deve provocare la partenza degli abitanti. Nel prendere delle decisioni, i proprietari e gli amministratori devono tener conto delle considerazioni fatte dagli abitanti. È un problema che si pone ogni volta e che diventa ancora più importante in periodo di mancanza di alloggi a pigione moderata perché gli abitanti non trovano facilmente un'altro appartamento. Del resto, il nuovo diritto di locazione ridefinisce i rapporti tra locatario e locatore (vedi indite bibliografico). Gli esempi attuali di rinnovamento mostrano che oggi si tende a prendere maggiormente in considerazione i desideri degli abitanti e gli obiettivi meglio adattati alle possibilità esistenti (vedi pag. 20).

Le imprese

I bisogni di una impresa possono modificarsi (per

esempio nuovi modi di produzione o immagazzinamento, nuove prescrizioni regolamentari) e comportare delle risistemazioni interne dei locali.

I regolamenti

La regolamentazione della costruzione in vigore pone a volte dei limiti troppo stretti alle possibilità di rinnovamento. In un primo tempo, i regolamenti sono stati adattati ai nuovi parametri (dati), e cioè al fatto che oggi vale la pena, in Svizzera, rinnovare periodicamente gran parte del parco immobiliare; non solo per aumentare la qualità dell'abitare ma anche per preservare il territorio da nuove zone edificate. In vari cantoni e, quindi, permesso trasformare il sottotetto in appartamenti. D'altro canto, è ancora difficile proporre a un comune di permettere un'attività tranquilla in un quartiere puramente residenziale, o di pianificare spazi pubblici e privati per il tempo libero anche se oggi si pensa che mischiare le attività sia auspicabile. Spesso le prescrizioni esistenti rendono difficile la tra-

sformazione del sottotetto e l'aggiunta di bow-windows, verande o giardini d'inverno anche se ciò contribuisce all'aumento della qualità dell'abitare e all'economia del territorio. C'è ancora molto da fare nella regolamentazione della costruzione. Gli esperti sottolineano che già oggi si possono trovare delle soluzioni valide senz'altro cambiando i regolamenti della legge edilizia, a condizione che questi ultimi vengano applicati in modo flessibile e a fondo (vedi indice bibliografico <<Aspects juridiques de la rénovation de l'habitat>> — progetto di legge relativo alla costruzione).

Per le case Schindler a Zurigo l'obiettivo era chiaro: bisognava si rinnovare, ma anche ragionevolmente a buon mercato.

Se si è in presenza di facciate protette, come in questo caso a Stein am Rhein, bisogna utilizzare altri parametri; si tratta di conservare un monumento storico per i posteri e bisogna agire con precauzione.

Le tappe di lavoro piú importanti prima del rinnovamento

Il piú delle volte, trattandosi di una costruzione, si pensa ad una nuova realizzazione. Il metodo di lavoro è diverso quando si affronta la problematica del rinnovamento. Colui che deve rinnovare un edificio vuole sapere cosa otterrà. Per il momento sono pochi gli strumenti di lavoro che abbiamo a disposizione per permetterci di determinare rapidamente, e sicuramente, in che stato si trova un determinato edificio e quanto costerà il suo rinnovamento. C'è il metodo chiamato MER, che è in misura di giudicare edifici abitativi di uno stile costruttivo e di un'epoca determinata (fino agli anni sessanta) e di valutare i costi di rinnovamento. Lo sviluppo di questo metodo — un metodo di stima dell'edificio e la valutazione dei costi di edifici moderni — è in corso di elaborazione. Informazioni a proposito saranno pubblicate nel fascicolo << Impulso >> (vedi indice degli indirizzi).

Anche se non esistono ancora tutti gli strumenti di lavoro necessari, vale sempre la pena di analizzare approfonditamente ogni edificio prima del rinnovamento. Le seguenti tappe vanno rispettate: diagnosi generale, diagnosi dettagliata e piano d'azione. Questi lavori vengono svolti da uno specialista e devono ogni volta, essere seguiti da una proposta sulla procedura da svolgere. Il proprietario della casa decide del seguito delle operazioni. Solo allora, il vero e proprio rinnovamento può iniziare.

Diagnosi generale

Il proprietario confida il mandato a un architetto che dovrà preferibilmente avere una buona esperienza nel campo del rinnovamento e della valutazione dei costi dell'intervento. Quest'ultimo dovrà visitare l'oggetto, e visto che per verificare le sue valutazioni dovrà entrare in alcuni appartamenti, gli inquilini dovranno essere informati del progetto di rinnovamento e della sua visita. Dopo l'ispezione segue un dialogo con il proprietario; infine l'architetto redige un breve rapporto sull'oggetto in questione. Questo deve contenere:

- indicazioni sui regolamenti di costruzione in vigore;
- lista dei documenti disponibili (per esempio: piani);
- lista dei documenti da procurarsi;
- desideri del proprietario (che potrebbero anche essere basati su reclami da parte degli inquilini);
- lista delle lacune e problemi riconosciuti;

- lista degli esami preliminari necessari (per esempio isolamento fonico, isolamento termico e altre misure di risparmio energetico, strutture portanti, politica in materia d'affitti, ecc.);
- persone coinvolte nel rinnovamento (architetto, artigiani, specialisti, ecc.);
- tempi;
- quadro generale dei costi.

Se tutto si svolge normalmente, una diagnosi generale per una casa composta da sei appartamenti dovrebbe prendere circa una giornata di lavoro. Gli onorari sono da convenire tra committente e architetto. Gli strumenti di lavoro necessari allo specialista (metodi diagnostici) verranno sviluppati nel Programma d'impulso e presentati in primavera del 1992. Il fascicolo << Impulse >> fornirà delle informazioni (vedi indice degli indirizzi).

Diagnosi dettagliata

Si tratta in questo caso di approfondire la conoscenza dell'edificio e di esaminarne le varie parti (tetto, struttura portante, sistemazione interna, impianti tecnici) per poter dare un giudizio del loro stato. Per questo converrà all'architetto consultare un professionista degli impianti tecnici e, se necessario, altri specialisti, un ingegnere civile e un fisico della costruzione. Dopo aver informato gli abitanti e indispensabile procedere ad un'ispezione minuziosa dell'immobile. Il professionista incaricato deve anche conoscere i documenti esistenti (piani, fatture degli artigiani per la manutenzione, eventuali perizie sui danni all'edificio, dati sul consumo energetico, ecc.) come pure l'opinione degli inquilini.

Questi lavori, accompagnati da colloqui con il proprietario sulla sua presentazione degli obiettivi, possibilità finanziarie e intenzioni sulla partecipazione degli abitanti, si concludono in un rapporto scritto che contiene:

- esame dell'obiettivo prefisso;
- valutazione di tutti gli elementi che compongono l'edificio (caratteristiche, stato);
- valutazione dei problemi (metodi sull'utilizzazione, questioni architettoniche, questioni tecniche che concernono l'edificio);
- urgenze;
- risultati delle interviste con gli inquilini;
- proposte per la costituzione dell'insieme di misu-

- re (prendendo in considerazione i desideri architettonici, le tecniche della costruzione e i termini);
- valutazione dei costi di costruzione;
 - proposte per il seguito.

Per un immobile d'abitazione corrente, con piú alloggi, questo lavoro necessiterà all'architetto tre giorni. Queste fasi del lavoro non prevedono l'elaborazione di piani. La questione dell'onorario e da regolare tra il committente e l'architetto.

Piano delle misure

La fase di lavoro successiva e già molto vicina al vero e proprio rinnovamento. E comunque ancora possibile tirare il campanello d'allarme, se non si sono ancora dati ordini a nessuna impresa di costruzione.

Per il piano delle misure, l'architetto incaricato prepara i seguenti documenti:

- lista delle richieste e dei necessari chiarimenti preliminari;
- studi dettagliati richiesti;
- eventuali offerte già richieste alle imprese;
- valutazione dei costi secondo il CCC
- informazione agli inquilini (procedure, termini).

Per queste tappe di lavoro non esiste alcun metodo riconosciuto da seguire. Ogni architetto con esperienza nel campo del rinnovamento, dovrebbe però essere capace di preparare il materiale di lavoro richiesto. Le spese (indennizzi) per questa tappa di lavoro dipendono volta per volta dall'oggetto e dalla grandezza dell'insieme delle misure previste e non possono quindi essere valutate. Le questioni di onorario dovrebbero essere discusse e determinate tra l'architetto e il mandante.

Per il committente é ora tempo di decidere e di discutere con la sua banca del finanziamento. E qui che si discute anche degli importi futuri degli affitti. A questo punto, piú niente si oppone alla realizzazione, a meno che sorgano divergenze tra il proprietario e gli inquilini o problemi da risolvere in relazione ai regolamenti di costruzione.

La realizzazione

La fase realizzativa si presenta per ogni edificio in modo diverso. Cio detto rimandiamo il lettore ai casi specifici delle pagine 25-52. Descriviamo lo stesso, ma in modo succinto, le fasi di lavoro che l'architetto e il committente devono ancora affrontare.

Quando si tratta di una costruzione nuova, gli architetti e pianificatori hanno l'abitudine di seguire questo schema di lavoro.

La descrizione delle fasi figura nel regolamento delle prestazioni e onorari dell'architetto SIA 102.

Le tappe del lavoro dell'architetto

Si arriva quindi alla domanda di costruzione se e necessaria. Bisogna pure elaborare i capitolati che sono la base di confronto tra le offerte delle imprese e che permettono in seguito una valutazione dettagliata dei costi. Vengono pure stabiliti i piani esecutivi e il programma di lavoro. Dopo la conclusione dei contratti d'appalto con le imprese e i fornitori, si passa alla fase della realizzazione. Le ultime tappe saranno le liquidazioni finali, la documentazione dell'opera, i lavori di garanzia.

verrà discusso con gli inquilini e l'architetto, affinché essi sappino esattamente cosa li attende e quando dovranno lasciare definitivamente o temporaneamente il loro appartamento. La decisione di effettuare il rinnovamento spetta al committente e all'architetto, un'impresa generale viene incaricata di svolgere l'esecuzione. Per il committente, queste fasi preliminari precedono la fase di realizzazione, liquidazione, documentazione e garanzie. (Lecture complementari: <<La renovation des locatifs>> sulla lista delle pubblicazioni dell' Ufficio federate delle abitazioni, bollettino N° 46; vedi indice bibliografico.)

Le tappe di lavoro del committente

Il committente regola con la sua banca gli aumenti delle ipoteche scadute e apre un conto costruzione. Se si tratta di un'opera protetta, o classificata, può richiedere dei sussidi presso l'autorità locale responsabile della protezione dei monumenti. Ancora prima, un piano d'organizzazione, che deve essere chiaro,

Trattandosi di rinnovamento lo schema abituale adattato da architetti e pianificatori viene completato con una diagnosi generale, una diagnosi dettagliata e un rilievo.

Consultazione degli abitanti

È noto che noi svizzeri siamo un popolo di inquilini. Solo il 30% circa della gente di questo paese vive in case o appartamenti che gli appartengono. Un rinnovamento può quindi porre dei problemi perché una casa non è solo un'assemblaggio di mattoni, tegole e diversi impianti sanitari, ma anche, e soprattutto, un luogo che ospita la vita di un gruppo di individui, di una famiglia. In questi ultimi anni i proprietari hanno imparato meglio a trattare con gli abitanti; dal canto loro, gli inquilini hanno riconosciuto che anche il proprietario ha dei problemi e, come già detto, non impegna la sua responsabilità unicamente nei confronti dei suoi inquilini ma anche per lo stato dell'edificio. Ciononostante, negli anni ottanta la metà degli inquilini non aveva proprio niente da dire sulla trasformazione del loro appartamento. Molte pubblicazioni sono uscite in questi ultimi anni con lo scopo di diminuire questa proporzione e di migliorare la consultazione degli inquilini. Ne indichiamo alcune alla pagina 55 e in quelle seguenti. Qui vorremmo brevemente rispondere ai punti essenziali sulla partecipazione degli inquilini.

Un proprietario, o amministratore, deve chiedersi qual'è la percentuale di partecipazione degli inquilini nella definizione del progetto di rinnovamento. Il minimo e di informarli, il massimo la collaborazione pratica durante il ripristino o rinnovamento. Tra queste posizioni esistono forme più diverse. È importante, per ogni tappa di rinnovamento, che l'inquilino venga associato alla riflessione e agli interventi. Nel caso di rinnovamento di un complesso di edifici, ci si domanda ad esempio se non sarebbe opportuno interpellare assistenti sociali, pedagogisti che lavorerebbero in collaborazione con l'architetto, per aiutare gli inquilini.

Le misure di ristrutturazione diventano urgenti

Un cambiamento frequente degli inquilini e un abbassamento del livello sociale, hanno sempre ripercussioni nefaste sul vicinato e sullo stato dell'edificio. I danni si accumulano, gli inquilini o il portinaio si rivolgono sempre più frequentemente al proprietario o all'amministratore per chiedere le riparazioni necessarie. Una cosa tira l'altra: una revisione totale degli edifici diventa indispensabile, il proprietario decide di esaminare la faccenda più da vicino, eventualmente di prevedere un rinnovamento. (Testo raccomandato: <<Le nouveau droit du bail >>, vedi indice bibliografico.)

Diagnosi e contatti con gli inquilini

Per rendersi conto della situazione, sono indispensabili delle visite dell'oggetto da parte del proprietario ed eventualmente anche da parte dell'architetto incaricato (vedi anche diagnosi generale e dettagliata pag. 17). Questo può provocare falsi allarmi e, in seguito, pesare sulle relazioni proprietario/inquilino. È quindi indispensabile informare tempestivamente gli inquilini. Per piccoli oggetti, una circolare, o eventualmente una discussione personale, è sufficiente. Se si devono rinnovare edifici più importanti è auspicabile una riunione informativa. Una buona preparazione a questa discussione, o riunione e una precisa scaletta sono indispensabili. A questo fine i documenti necessari sono una planimetria, un piano degli appartamenti, foto o diapositive dei danni (per esempio: intonaco che si sbriciola, condutture difettose, ecc.). Tutto ciò che si potrebbe eventualmente aggiungere al rinnovamento deve essere segnalato:

- Solo le facciate e il tetto o anche i serramenti ?
- Sono previsti dei lavori negli appartamenti ?
- E cosa si prevede per la sistemazione esterna?

Nel caso del rinnovamento di un complesso edilizio bisogna anche discutere di questioni legate al quartiere: l'insieme deve offrire posti di lavoro, attrezzature pubbliche (per esempio: asilo-nido), posteggi per biciclette, sale di riunione o da festa, negozi, fermate per il bus, ecc. ?

Due questioni interessano in primo luogo gli inquilini. Uno: posso restare nell'appartamento o devo lasciarlo provvisoriamente, o peggio definitivamente? Due: potrò ancora pagare l'affitto dopo il rinnovamento ? Se è vero che già le prime discussioni e riunioni devono affrontare queste domande è anche vero che non possono ricevere una risposta definitiva. Scopo di questi contatti con gli inquilini e di conoscere il loro punto di vista e i loro desideri per farli partecipare, se possibile, alle decisioni.

All'ascolto del parere degli inquilini

A seconda della dimensione dell'oggetto, il proprietario, l'amministratore o l'architetto incaricato possono raccogliere i desideri degli inquilini per il tramite di un'inchiesta scritta. Nel complesso edilizio di <<Mullerwies/Seilerwies>> a Greifensee (vedi indice bibliografico pagina 56) gli inquilini sono stati interrogati per iscritto sui punti seguenti:

- l'aspetto dell'edificio;
- le parti comuni dell'edificio (per esempio: vano scale);
- l'appartamento;
- i dintorni dell'abitazione;
- la gestione e le regole dell'immobile;
- la vita sociale.

In più, gli inquilini potevano proporre dei miglioramenti. La questione delle conseguenze finanziarie fu in questo caso discusso in un secondo tempo. Ma sarebbe stato opportuno informarsi già in quel momento sull'affitto massimo sopportabile per gli inquilini.

Presentazione delle varianti di rinnovamento e proposte di costi

Seguendo questo processo di consultazione vengono adesso discusse diverse varianti di rinnovamento come pure le conseguenze per gli inquilini (restare nell'appartamento, aumento dell'affitto). Dopo la discussione il proprietario decide.

L'organizzazione del dialogo con gli inquilini nel proseguo degli eventi

Parallelamente alla pianificazione del rinnovamento, viene presa in considerazione quella dell'informazione e dei contatti con gli inquilini. Per piccoli oggetti ciò è facile; per gli altri bisogna decidere se il contatto con gli inquilini deve avvenire nell'ambito delle riunioni d'inquilini, o per iscritto o, se si deve mettere a punto un sistema di delegazione. Si potrebbe per esempio istituire un comitato che per il rinnovamento, potrebbe riunire un rappresentante degli inquilini, l'architetto, un rappresentante dell'amministrazione, il portinaio, un rappresentante dei proprietari, ecc. In ogni caso, indipendentemente dalla vastità dell'operazione, è importante che durante la pianificazione del rinnovamento come dell'esecuzione, gli inquilini abbiano a loro disposizione un interlocutore al quale confidare le loro lamentele.

Il ruolo degli inquilini durante l'elaborazione di un progetto definitivo

Nella fase del progetto viene definito il progetto di rinnovamento, si stabiliscono i termini, vengono avviate le eventuali procedure per l'autorizzazione a costruire e stabilite le valutazioni dei costi. A seconda dell'entità dei progetti e dell'intensità scelta per il dialogo con gli inquilini, è auspicabile, o addirittura indispensabile, informare incessantemente gli inquilini oppure racco-

gliere le loro opinioni. In ogni caso, il progetto, comprendente i termini, i piani di trasloco e le conseguenze finanziarie deve essere sottoposto agli inquilini. Dei desideri di cambiamento (costruzione e termini) non possono più essere accettati, salvo in casi eccezionali. L'evoluzione dell'aliquota degli affitti deve essere discussa con gli inquilini.

La realizzazione si avvicina. Cosa succede con gli inquilini?

Prima ancora che il primo artigiano metta piede in casa c'è una serie di tappe di lavoro che vanno rispettate. I piani esecutivi provvisori sono definiti, i capitoli inviati, le offerte degli artigiani e delle imprese di costruzione sono esaminate e la programmazione definitiva stabilita. Al più tardi a questo punto bisogna vedere cosa succede con gli inquilini. Malgrado il disturbo, non ci saranno molte disdette di contratti, perché nella situazione attuale del mercato gli inquilini avrebbero difficoltà a trovare un'altro appartamento. Lo scopo è di mantenere gli inquilini nei loro appartamenti o di alloggiarli provvisoriamente altrove, per un breve periodo.

Bisogna trasmettere al più presto agli inquilini una documentazione che deve contenere al minimo:

- un testo generale che spiega i problemi e gli scopi del rinnovamento;
- i piani, nei quali le modifiche risultino comprensibili anche a un profano;
- un'indicazione sui termini;
- un adattamento delle aliquote degli affitti (eventualmente in busta separata).

Dove andare durante i lavori di rinnovamento?

Diverse pubblicazioni affrontano questo tema (vedi indice bibliografico). Qui sotto presentiamo alcune proposte, senza pretesa di voler risolvere tutti i problemi che possono sorgere. Il rispetto rigoroso dei termini e la condizione affinché il ricorso a una situazione provvisoria sia possibile.

Alcune camere o l'appartamento intero sono inabitabili per due giorni

- Utilizzare la camera che non viene rinnovata nello stesso appartamento;
- andare da parenti;
- soggiorno all'albergo;
- soggiorno dai vicini; (come <<mercato di scambio>>);
- roulotte o tenda in giardino;
- WC provvisori in casa;
- docce e lavanderie provvisorie in casa;

- cucina provvisoria in casa o nel giardino;
- vacanze.

L'appartamento non è agibile per una quindicina di giorni (se le proposte sopra indicate non si addicono):

- appartamento di ricambio nel quartiere;
- baracca su un terreno disponibile nel quartiere.

L'appartamento non è abitabile per parecchi mesi

- Trasloco definitivo in un altro appartamento, non importa dove;
- trasloco definitivo in un appartamento vuoto all'interno dell'edificio;
- trasloco definitivo in un appartamento trasformato o aggiunto da nuovo all'interno dell'edificio, per esempio dopo aver trasformato il sottotetto, sopraelevato o trovato un'altro modo di densificare;
- trasloco provvisorio in un appartamento dove è possibile (appartamento disponibile).

tazione, amministrazioni immobiliari, compagnie d'assicurazione o autorità pubbliche, possono prendere misure compensatorie, o fare una ponderazione differita o anche diminuirli. In piccoli immobili d'abitazione o case private ciò è più difficile. In ogni caso l'obiettivo è chiaro: niente sfratto per rinnovamento. (Testo di riferimento: << La renovation des locatifs >> dalla lista delle pubblicazioni dell'Ufficio federale delle abitazioni, bollettino No 46; vedi indice bibliografico).

La festa finale

Un rinnovamento ben pianificato e accuratamente concertato non dovrebbe provocare disaccordi, o ben pochi, all'interno dell'immobile e una festa di chiusura dovrebbe dissipare le tensioni. C'è un fatto: il rinnovamento può anche contribuire a rinsaldare i contatti tra gli inquilini e spesso oltre la fine dei lavori di ristrutturazione.

L'adeguamento degli affitti

Arriva infine il momento più difficile, quello dell'aumento degli affitti che dovrebbe situarsi, è sperabile, entro i limiti promessi. In certi casi, cooperative d'abi-

*Non tutto il male vien per nuocere.
È buon segno quando, dopo tanti
inconvenient, si può fare festa.
Un rinnovamento riuscito rinsalda i legami
tra gli inquilini. L'esperienza ha dimostrato
che gli inquilini si identificano di più
con la loro casa che non prima
e gli consacrano più attenzione.*

Costi di costruzione, liquidazioni e onorari

Il risultato del lavoro di un architetto si misura secondo tre criteri: anzitutto la qualità estetica, in secondo luogo se ha rispettato le previsioni finanziarie ed, infine, se ha mantenuto i termini. Ognuno di questi tre punti corrisponde a situazioni completamente diverse, sia nel caso di un rinnovamento sia di una costruzione nuova. Se l'edificio già esiste, l'architetto non progetta niente di nuovo ma si limita, al contrario, ad accentuare la qualità dell'oggetto o a tentare di migliorarne le debolezze architettoniche e funzionali. Nel caso di un ampliamento o di una costruzione nuova che viene aggiunta, deve dar prova di molta destrezza per adattare il vecchio al nuovo e inserirlo accuratamente nell'insieme.

È ben più difficile valutare i costi nel caso di un rinnovamento che di una costruzione nuova e i termini, più difficili da rispettare, possono ripercuotersi sui costi. Il programma d'impulso << Manutenzione e rinnovamento >> dovrebbe aiutare a far fronte a queste incertezze, perché offre degli strumenti di lavoro appropriati, anche se, come si è già detto, mancano ancora dei metodi diagnostici applicabili agli edifici di costruzione più recente. Fa pure difetto una direttiva riguardante gli onorari per il rinnovamento, perché il regolamento numero 102 della SIA tratta essenzialmente delle costruzioni nuove. Ciò nonostante, le esperienze di rinnovamento già avute permettono di risolvere alcuni punti:

Le indicazioni e le esperienze

Più indicazioni si hanno sull'edificio, più l'architetto, l'artigiano e gli specialisti interessati (ingegnere civile, o fisico della costruzione, ecc.) hanno esperienze nel campo del rinnovamento e più preciso sarà il piano finanziario. Ciò dipende molto dall'ambiente circostante (condizioni quadro), dal contenuto delle spiegazioni preliminari, ma anche dal committente e dalla sua disponibilità ad investire in studi preliminari. E per esempio è importante dare il proprio parere sullo stato degli elementi portanti, sulla sicurezza del funzionamento e di servizio degli impianti tecnici della casa. Alcuni sondaggi non possono essere eseguiti se l'edificio è abitato, o allora solo superficialmente, (esempio: gli elementi portanti dell'edificio nascosti da rivestimenti, un betoncino, ecc.) e questo comporta delle incertezze e forse anche delle sorprese, finanziariamente parlando. Come quantificare queste << cifre degli imprevisti >>? Architetti con molta esperienza in questo campo consigliano di prevedere una importante riserva.

Ulteriori desideri del committente

In questo caso la situazione non cambia rispetto a una costruzione nuova: l'appetito vien mangiando. La parola d'ordine è: chiarire le situazioni. Di fronte a richieste supplementari, un architetto sperimentato deve proporre offerte separate, discuterle con il committente confermarle per iscritto, insieme alle conseguenze finanziarie che ne derivano.

L'ambito del rinnovamento

In un precedente capitolo abbiamo elencato gli obiettivi del rinnovamento. Ora ci occupiamo degli obiettivi proposti: cosa è stato convenuto? Si tratta unicamente di un <<colpo di pennello>>? dunque di lavori di manutenzione corrente per cui la sostituzione delle piastrelle della cucina non è opportuna potrà essere fatta in un rinnovamento futuro quando verranno rinnovati gli impianti. Anche qui ci sono molte insidie che possono far sorpassare i costi.

Le vere sorprese

Per quanto accurata sia la preparazione, i lavori di manutenzione, di ripristino e di risanamento, come i rinnovamenti completi o le trasformazioni, riserveranno sempre delle sorprese. Le vecchie costruzioni in legno, i tetti di tegole sono particolarmente ingannevoli, e in generale tutti gli elementi non visibili dell'edificio. Durante la fase degli studi preliminari, alcune parti della gronda sono per esempio inaccessibili. Che fare? Investire di più in questi studi preliminari o prevedere una riserva finanziaria?

La pianificazione accurata di un rinnovamento

Almeno sei mesi sono da prevedere, per fare un esempio, per la pianificazione di un edificio abitato. Ne vale la pena, perché l'esperienza insegna che, durante la realizzazione, un problema di termini conduce inevitabilmente a costi maggiori. Ciò deriva principalmente da lavori di costruzione scordinati, o da lavori a regia non contemplati nel budget. Oltretutto, il valore locativo viene messo in causa, perché il locatore può perdere uno o più mesi d'affitto.

Il calcolo d'onorario dell'architetto

Come già detto, il regolamento SIA 102 è previsto per le nuove costruzioni. Per il momento non disponiamo di documenti di lavoro più adatti, e l'architetto quindi deve riferirsi a questo. Al momento della definizione del contratto bisogna discutere con il committente, definire quali sono le prestazioni di base comprese nel contratto e quali ulteriori prestazioni sono eventualmente da prevedere. Non bisogna dimenticare di risolvere la questione dei lavori preliminari prima della fase di progetto di massima: non sono, infatti, compresi nelle prestazioni di base del regolamento SIA. Nel caso di ripristino, risanamento o rinnovamento, si presentano dei lavori che non esistono per una costruzione nuova. Una parte importante è costituita dalle diagnosi generali e dettagliate (vedi pag. 17) e, se i piani sono inesistenti o inutilizzabili, dalla loro ricostituzione (rilievi) allo stato prima dell'intervento. La ricostituzione dei piani si rivela costosa, e i costi per la realizzazione della costruzione cambiano se si tratta di un rinnovamento o di una costruzione nuova, perché molte cose dovranno essere decise sul posto, man mano che avanzano i lavori. Anche il fatto che l'oggetto sia abitato o no ha un ruolo importante. Per ogni ristrutturazione, i lavori dell'architetto devono essere ridefiniti, riproposti, riconfermati e infine fatturati.

Questo originale dettaglio può restare o deve essere tolto per ragione di costi ?

Esempio numero 1: Lentulusstrasse, Berna

Situazione

Edificio / abitazione

Prima del rinnovamento:

- 12 appartamenti da 4 locali;
- 16 appartamenti da 3 locali;
- 1 tipografia;
- sottotetto, solai.

Dopo il rinnovamento:

- 12 appartamenti da 4 locali;
- 12 appartamenti da 3 locali;
- 6 appartamenti da 2 1/2 locali, piccoli solai.

I 30 appartamenti si trovano in un solo edificio di 3 piani più sottotetto, con 5 entrate.

Indirizzo

Lentulusstrasse 26-34, 3007 Berna

Proprietario

Città di Berna

Quartiere

Il quartiere Monbijou è un quartiere a forte concentrazione abitativa che si è sviluppato tra il 1900 e il 1920. Architettura piacevole senza particolare valore.

Tipo di edificio

Casa d'abitazione con impresa artigianale.

Tipo di costruzione

Facciate: 2 x 15 cm in mattoni, intonacati con isolamento termico intermedio di 5 cm. Solette: sopra cantina, settore cucina e bagni, realizzate in tavelloni di laterizio, sopra la parte delle camere, in legno. Tetto: mansardato con tetto di tegole.

Anno di costruzione / architetti

1919-1920 / Nigst e Padel, Lutstorf e Mathys.

Anno di ristrutturazione / architetti

Pianificazione 1979, realizzazione 1980 / Franz Kessler, direttore di progetto: Renato Strauss, Ufficio comunale delle costruzioni.

Costo dei lavori

Totale Fr. 3240 000.—;
per appartamento Fr. 72827.—.

Questo edificio non è stato classificato. Eppure l'oggetto costruito, è stato rispettato con molta cura, in particolare le facciate.

- incremento sommario del benessere degli appartamenti: impianto centralizzato per il gas, nuovi impianti per cucine e bagni;
- manutenzione minima dell'edificio per il futuro;
- creazione di alloggi a prezzi moderati per i piani tipo e di alloggi a prezzo più elevato nel sottotetto (struttura mista).

La protezione degli edifici ha anche inciso nell'ambito della procedura di domanda d'autorizzazione a costruire.

Come sempre avviene, l'architetto sottopone le sue proposte e l'Ufficio per la protezione dei monumenti dà il suo parere. Scopo principale dell'Ufficio era di conservare la disposizione delle facciate e le caratteristiche dell'edificio. I desideri dei rappresentanti dell'Ufficio, le esigenze del committente basate sul risparmio energetico (isolamento delle facciate) e le prescrizioni per la realizzazione tecnica emesse dal fisico della costruzione, hanno fatto nascere dei veri conflitti d'interesse.

Finalmente si giunse a un accordo sulla base delle seguenti strategie:

- gli interventi in facciata saranno minimi, niente demolizione di davanzali e cornicioni, ecc.;
- davanzali e cornicioni nascosti dall'isolamento termico esterno per meno di 10 cm verranno ricostruiti (in lamiera);
- gli appartamenti nuovi, mansardati, prenderanno luce attraverso abbaini.

Le prescrizioni relative alla protezione dell'edificio hanno comportato costi per Frs. 116 000.—, pari a circa il 4,5 % dei costi totali.

Partecipazione degli inquilini

L'informazione indirizzata a tutti gli inquilini da parte della Municipalità era la seguente:

<<Care cittadine, cari cittadini, la Città in quanto proprietaria di beni immobiliari non ha soltanto il diritto di incassare gli affitti dai suoi numerosi inquilini ma anche il dovere di mantenere gli appartamenti in buono stato. Per adempiere a questo dovere dobbiamo rinnovare 150-200 alloggi nei prossimi cinque anni. Rinnovare non significa trasformare appartamenti economici in appartamenti di lusso ma, al contrario, intraprendere le trasformazioni necessarie per riparare i danni che si accumulano e creare condizioni decenti di abitabilità. Il momento è propizio per questo genere di lavori perché l'industria edilizia non è sottoposta alla pressione di un'alta congiuntura. Le ristrutturazioni previste comportano una spesa di 10 milioni di franchi. Per poterle realizzare i potenziali proprietari, gli elettori, devono approvare un credito corrispondente...>>.

Gli inquilini sono stati anche informati direttamente; durante una riunione tenuta in un ristorante. I rappresentanti dell'amministrazione dell'edificio, del Servizio Edifici Pubblici e gli architetti hanno informato gli inquilini su:

- l'importanza del ripristino;
- lo svolgimento dei lavori e i termini corrispondenti;
- il fatto di dover lasciare liberi una parte degli appartamenti;
- la determinazione dell'affitto.

Una consultazione vera e propria degli inquilini in merito anche ai loro desideri particolari sulla ristruttura-

Non è stato del tutto facile armonizzare le intenzioni in materia di tecnica energetica e i principi di conservazione della facciata.

zione non ha avuto luogo. In cambio, gli inquilini vennero informati per tutta la fase dei lavori.

Realizzazione

Gli inquilini: considerata la natura dei lavori, il 50% degli inquilini furono alloggiati provvisoriamente per tutto il periodo dei lavori, cioè 4 mesi. L'amministrazione dell'edificio organizzò questo alloggio in accordo con gli inquilini, mettendo a disposizione degli appartamenti di rimpiazzo. Le spese del trasloco furono contabilizzate nel credito di costruzione; una riduzione dell'affitto del 50% fu accordato agli inquilini interessati.

Termini: a disposizione due volte dieci settimane per la realizzazione dell'insieme del progetto. In venti settimane si spesero circa 2,3 milioni. Il rispetto di termini così ravvicinati fu realizzato grazie a due condizioni:

1. Preparazione scrupolosa del lavoro: l'inizio e la durata dei lavori vennero discussi con ogni impresa fino all'ultimo dettaglio e fissate per iscritto. La procedura seguita usciva dalle norme: tutti i lavori di demolizione vennero evidenziati sul posto con del colore giallo, compresa anche la data prevista per la fine dei lavori. Con questo sistema, nell'ambito della direzione dei lavori, era possibile «leggere» sui muri, sugli incastri e i pavimenti, se i lavori si stavano svolgendo secondo i termini previsti o se avevano ritardi.

2. Rigorosa sorveglianza dei termini: visita quotidiana del cantiere. Assistenza competente dell'architetto da parte del direttore di progetto dell'Ufficio delle costruzioni della Città. Grazie all'importante volume annuale di incarichi da parte della Città, per costringere un'impresa ritardataria a rispettare i termini bastava, in generale, minacciarla di toglierle il mandato o di metterla su una «lista nera».

Costi / onorari

Costi di costruzione: misurazioni settimanali e liquidazioni fornirono la garanzia di un controllo continuo dello sviluppo dei costi di costruzione e impedirono un sorpasso dei costi di rinnovamento.

Onorari: per il regolamento degli onorari, la norma SIA è applicabile solo con riserva perché concepita per le costruzioni nuove. Un complemento per trasformazione è ovviamente stato applicato, ma non regolava in modo trasparente le prestazioni supplementari fornite dagli architetti.

Trattandosi di una ristrutturazione e non di una costruzione nuova, ci sono delle prestazioni supplementari dell'architetto di cui bisogna tener conto; pensiamo per esempio solo al rilievo e alla stesura dello stato esistente dell'edificio e ai contatti con gli inquilini.

Un regolamento degli onorari che tenga conto di tutte le prestazioni degli architetti e le regole da osservare è vivamente auspicabile.

Ovunque era possibile, gli elementi difettosi vennero riparati e non sostituiti da nuovi. Le stufe individuali furono pertanto eliminate. Il riscaldamento, ora centralizzato, è assicurato da una caldaia a gas.

Conseguenze

Affitti

Gli affitti futuri definitive furono comunicati agli inquilini prima dell'inizio dei lavori. Di conseguenza il loro ammontare non poté essere corretto ulteriormente. Eventuali sorpassi dei costi avrebbero dovuto essere valutati a un'aliquota in funzione di una percentuale più piccola della parte dell'aumento dei costi di costruzione. Ma siccome la liquidazione rientrava nei costi previsti, questi adeguamenti non furono necessari. I nuovi affitti tenevano già conto dell'aumento del valore legato all'edificio.

Apparentemente i tassi erano sopportabili per gli inquilini visto che non ci sono praticamente stati cambiamenti. Bisogna però dire che l'aumento degli affitti e i miglioramenti di benessere risultavano reciprocamente ragionevoli.

Riflessioni da parte degli architetti

Gli scopi della ristrutturazione erano chiari ai responsabili: volevano rinnovare in modo dolce e secondo una sistemazione standard precisamente definita dal committente. «Ciò che è danneggiato verrà rinnovato (per esempio, rimpiazzare alcune parti del parquet piuttosto che rifarlo tutto), riparato e ripristinato piuttosto che sostituito da un elemento nuovo.» L'architetto ha trasformato questa volontà del committente in un dogma irrevocabile; una parte degli artigiani si oppose infatti fortemente a questo modo di procedere. Solo così si è potuta evitare questa costosa dinamica del tipo: «Già che siamo qui facciamo anche questo», e che si è potuto lavorare senza sorpassi di termini o costi.

Venne consultato un fisico della costruzione con molta esperienza. In questo caso, un teorico sarebbe stato di poca utilità, perché in pratica l'artigianato deve

Dopo il rinnovamento non ci sono praticamente stati cambiamenti di inquilini. Gli abitanti erano d'accordo con il rinnovamento e il rispettivo aumento degli affitti.

comunque rispettare le regole della fisica dell'edificio ed era, in più, consigliato di farlo seguendo il consiglio dello specialista. La buona collaborazione tra il direttore di progetto dell' Ufficio delle costruzioni, l'architetto e l'ingegnere permise di cercare e sviluppare soluzioni tecniche innovatrici (per esempio: l'elaborazione di una nuova intelaiatura e un telaio particolare di finestra). I pianificatori, associati allo svolgimento del rinnovamento, non considerarono la cosa come un ordine, ma piuttosto come un dovere.

Esempio numero 2: Complesso residenziale «Altwiesen», Zurigo

Rinnovamento standard di un insieme abitativo degli anni cinquanta

Situazione

Edificio / abitazione

- Insieme «Altwiesen»:
 — 64 appartamenti;
 — 48 villette contigue.

Indirizzo

Dübendorfstrasse / Roswiesenstrasse / Altwiesenstrasse, 8051 Zurigo.

Proprietario

Cooperativa immobiliare Glattal, Zurigo.

Quartiere

Zurigo-Schwamendingen.

Abitanti

Impiegati, salariati, alcuni stranieri, in parte persone anziane, in parte giovani famiglie.

Tipo di edificio

Immagine abitativo fino a quattro piani; file di villette contigue.

Tipo di costruzione

Edifici semplici con solai. Intonaco e muri in mattone di 30 cm. Solette intermedie: cemento (ad eccezione delle villette: travi in legno).

Anno di costruzione / architetti

1948 / Sauter+Dirlir architetti

Anno di ristrutturazione

1989 / Meier & Steinauer SA, Zurigo.

Costi

Totale: Fr. 7 829 430.—
 Per appartamento: Fr. 66 000.—
 Per fila di case individuali: Fr. 75 000.—

Osservazioni

L'insieme abitativo «Altwiesen» è parte di un programma di rinnovamento più importante.

Le seguenti unità sono già state ristrutturate:

- 1983/84, autorimessa sotterranea per 60 automobili;
- 1987, complesso residenziale «Roswiesen» (Meier & Steinauer SA, Zurigo);
- 1988, trasformazione di un edificio abitativo in una casa per anziani (Bühler, Kuenzle, Gerber, Zurigo), vedi esempio numero 5;
- 1991, pianificato per essere realizzato: l'insieme «Kronwiesen I» (Meier & Steinauer SA).

Altri lavori di rinnovamento sono previsti e saranno portati a termine nel 1997 circa.

Nel corso dei lavori di rinnovamento del complesso residenziale «Altwiesen», si ebbe cura di preservare il carattere della lottizzazione.

Rinnovamento

Stato prima del rinnovamento

Sviluppo della città: a causa della penuria di alloggi, un boom della costruzione si è avuto tra il 1943 e 1975 nel quartiere di Zurigo-Schwamendingen. Da alcune centinaia di abitanti, la popolazione è passata a 35000 persone. Ai tempi si costruì soprattutto in funzione di famiglie svizzere composte da 3 a 4 persone; quindi, appartamenti da 3 locali con bagno e cucina. Le cooperative immobiliari furono incoraggiate dalla Città, dal Cantone e dalla Confederazione, e per questo motivo esistevano delle prescrizioni — che sono tuttora in vigore — sui <<tetti>> di reddito e delle condizioni d'iscrizione.

Costruzione: all'epoca l'obiettivo era di risolvere la penuria di alloggi per il tramite di costruzioni rapide. Venne scelta una muratura in mattoni di 30 cm di spessore, solette in cemento armato e tetti in tegole (una costruzione semplice, quindi, facile da rinnovare).

Vetustà: le lamiere del tetto lasciavano a desiderate. Le tubature di scarico in ghisa erano completamente arrugginite e siccome erano incastrate nelle solette in cemento non si potevano togliere. Tutte le tubazioni erano otturate.

Desuetudine: gli impianti tecnici non erano solo desueti ma anche in cattivissimo stato. Le dieci caldaie (originariamente a carbone, più tardi a nafta) furono sostituite a metà degli anni ottanta da una centrale

principale collegata al riscaldamento a distanza della Città di Zurigo. Si discusse molto sull'involucro degli edifici, e non fu possibile mettersi d'accordo se rispettava oppure no le norme attuali di risparmio energetico.

Come iniziò

La ruggine che attaccava il sistema distributivo sanitario fu la molla che fece scattare la pianificazione e la realizzazione di tutte le misure di rinnovamento. Inoltre, e malgrado gli affitti fossero favorevoli, la carenza di comfort nelle cucine e nei bagni, incominciava a porre il problema di riuscire ad affittare.

Procedura prima del rinnovamento

Diagnosi

Dei controlli preliminari furono effettuati nel 1987 in occasione del rinnovamento delle abitazioni <<Roswiesen >> che sono dello stesso stile. Per l'insieme di << Altwiesen>> questa tappa di lavoro era quindi superflua. Il rinnovamento fu pianificato direttamente.

Consultazione degli inquilini

Anche se è di competenza del comitato direttivo della cooperative di Glattal di determinare le ristrutturazioni, la tradizione vuole che sia la cooperative a elaborare con i pianificatori le proposte di migliorie, che si diano notizie sullo stato di degrado e informi i cooperatori del perché del rinnovamento.

Vengono anche comunicati i termini e gli aumenti degli affitti. A parte una inchiesta sulle cucine, gli inquilini

Piano di situazione dell'insieme di <<Altwiesen>> composto da edifici abitativi e villette contigue inserite in un urbanismo tipico degli anni cinquanta.

ni non sono stati consultati. Nel caso dell' insieme di << Altwiesen >> venne invece organizzata una riunione d'inquilini, nel corso della quale essi espressero i loro desideri che furono trasmessi, per iscritto o oralmente, al comitato di direzione. Gli inquilini non fecero particolare uso di questa opportunità. Quando vennero espressi, i loro desideri furono presi in considerazione nella maggior parte dei casi.

Obiettivi del rinnovamento

Nell' insieme del quartiere, garantire le capacità tecniche di funzionamento degli alloggi per i prossimi 20-30 anni. Aumentare il numero di inquilini dividendo o raggruppando gli alloggi (vedi pagina 60), e questo malgrado il fatto che oggi le esigenze di spazio sono maggiori che non 40 anni fa, e che quindi non era possibile tornare allo stato iniziale.

Per l'insieme di <<Altwiesen>>:

- ripristino degli appartamenti senza trasformazioni fondamentali;
- cucine e bagni: rinnovamento completo;
- sostituzione di tutto l'impianto sanitario;
- nessun isolamento esterno, ma solo rifacimento dell'intonaco e pittura (decisione del comitato di direzione, motivo: costi troppo elevati);
- solette del solaio e delle cantine isolate;
- fogli di rame sul tetto e le grondaie;
- sostituzione di finestre in alcuni settori (bagni e cucine: isolamento acustica delle finestre con telaio in plastica), per il resto, ripitturate;
- nuove tapparelle e tende da sole.

Partecipazione degli inquilini

A metà marzo del 1987, due mesi prima del rinnovamento quindi, ai cooperatori venne spedita una documentazione di 23 pagine che conteneva tutte le informazioni necessarie a quello stadio. Per esempio: il nome del direttore dei lavori, la descrizione del rinnovamento di cucina, bagno, corridoio, camere, lavanderia, solaio e cantina, e la descrizione del rinnovamento esterno. I piani definivano le modifiche di cucine, bagni e lavanderie e per ogni appartamento si indicava il calendario dei lavori. Erano segnalate le cose da spostare e quando farlo, per esempio i mobili nel corridoio, le tende e tapparelle ecc. Per finire, al capitolo <<Come devo comportarmi in quanto inquilino>>, erano espresse delle raccomandazioni, con parole chiavi sulle questioni di responsabilità, spazi rinnovati, aerazione ed altre.

Sorprese potevano sempre intervenire durante i lavori. Se accadeva, il committente arrivava al punto da recarsi in cantiere anche di venerdì sera, per esaminare il problema e discuterlo con gli inquilini per poterlo risolvere entro lunedì mattina. Questo per concedere agli inquilini un fine settimana senza preoccupazioni. Coperture di protezione furono installate in ogni appartamento.

Realizzazione

Inquilini: il rinnovamento venne realizzato negli appartamenti abitati. Ai cooperatori più anziani fu consi-

Piano di trasformazione nel settore sanitario. Le dimensioni della cucina non sono cambiate mentre quelle del bagno hanno potuto essere un po' ingrandite.

gliato di andare da parenti, o di partire in vacanza nelle 2-3 settimane più impegnative (sostituzione degli impianti delle cucine e dei bagni). Alle famiglie che restavano furono messi a disposizione dei fornelli e un WC chimico.

Termini: i lavori di ristrutturazione durarono cinque settimane per appartamento. Le sostituzioni delle finestre, tapparelle, teloni e il rinnovamento delle facciate furono intraprese in un secondo tempo.

Diversi: nelle ultime settimane l'importanza della squadra di direzione dei lavori era paragonabile a quella messa in piedi per una costruzione nuova. L'esperienza ha soprattutto dimostrato che gli artigiani che partecipavano per la prima volta a un rinnovamento disponevano di conoscenze insufficienti in materia.

Costi, sovvenzioni, onorari

Costi per l'insieme di <<Altwiesen>>, realizzazione 1989 (indite 1.10.89), 64 appartamenti, 48 case contigue (in totale 112 unità abitative)

ccc*)	1 Preparazione dei lavori	Fr.	39000.—	348.—/unità
ccc	2 Costi costruzione	Fr.	7460430.—	66611.—/unità
ccc	4 Costi sistemazione	Fr.	120000.—	1071.—/unità
ccc	5 Falsi costi**)	Fr.	210000.—	1875.—/unità
Totale dei costi di rinnovamento		Fr.	7829 430.—	69905.—/unità

*) Codice dei costi di costruzione (vedi pagina 60).

***) Esclusi i rimborsi delle sovvenzioni.

Le villette contigue hanno occasionato costi maggiori a causa dei raccordi (collegamenti). Vale quindi la pena precisare i prezzi sopracitati: il rinnovamento di un appartamento è costato Fr. 66 000.— circa, quello di una villetta individuale circa Fr. 75000.—.

Si consiglia agli inquilini di andare ad abitare altrove durante la fase — due, tre settimane — di ristrutturazione del bagno e della cucina. Quelli che sono rimasti sul posto, per scelta o per necessità, si sono dovuti accontentare di un fornello e di un WC chimico.

Rimborso delle sovvenzioni: dopo la liquidazione dei lavori di rinnovamento si rimborsarono le sovvenzioni della Città, del Cantone e della Confederazione. In tal modo vennero soppresse le prescrizioni in materia di redditi e tasso d'occupazione.

Onorari: il Dipartimento delle contribuzioni della Città di Zurigo, rappresentato dal Dipartimento dei Lavori Pubblici, ha consigliato alle cooperative di applicare, secondo il grado e l'importanza della categoria di costruzione, la formula seguente:

$$0,95 = \frac{\text{III} + \text{IV}}{2}$$

(valore medio delle categorie III e IV).

Eventuali supplementi per trasformazione sono ammessi unicamente per delle misure prese in appartamenti abitati e solo sulle prestazioni riguardanti la direzione lavori (massimo 20 %). Il totale degli onorari variava tra il 65% e il 100% (per un rendimento globale del 100 %) della prestazione fornita. Per ristrutturazioni e ripristini, la somma totale degli onorari viene calcolata o sulla base dei costi di costruzione riconosciuti per il calcolo, o su una percentuale di base fissa. Per le ristrutturazioni non ci sono direttive precise: ci si riferisce quindi, per determinate gli onorari, alla di-

rettiva 102/1984 (100% del rendimento totale, con un eventuale supplemento per trasformazioni). (Costruzione di abitazioni, categoria di costruzione IV).

Conseguenze

Affitti: dato che le sovvenzioni sono interamente rimborsate, i limiti di reddito e condizioni d'iscrizione sono soppresse dopo la ristrutturazione e gli appartamenti sono affittati senza vincoli. Gli affitti vengono stabiliti sulla base della valutazione della costruzione da parte dell'Ufficio Cantonale per la promozione dell'abitazione.

Un appartamento da tre locali, che prima della ristrutturazione costava Fr. 380.— dopo i lavori costa circa Fr. 790.—, cioè quasi il 100% in più.

Inquilini: anche se l'aumento degli affitti, in particolare per gli inquilini più anziani, fu difficile da sopportare, nessun caso di espulsione è intervenuto in conseguenza della ristrutturazione. La cooperativa ha contribuito attraverso conti misti ad alleviare i casi difficili; in certi casi, gli inquilini ricevevano delle indennità-alloggio dalla Città.

L'obiettivo del rinnovamento era di attrezzare gli appartamenti sul piano tecnico e del comfort per i prossimi 20-30 anni.

Riflessioni degli architetti

La conservazione di elementi specifici d'architettura, dalla divisione originale dell'appartamento al colore iniziale, furono determinant nella scelta delle opzioni.

Futuro

Per il 90% circa degli appartamenti dei tre quartieri residenziali di <<Roswiesen>>, << Altwiesen >> et << Kronwiesen>> I-IV, sono previste ristrutturazioni identiche a quelle descritte sopra.

Per il 10% degli appartamenti, tutti quelli da tre locali, l'architetto ha adottato le seguenti scelte: senza un intervento troppo importante e stato possibile ristrutturare 2 appartamenti da 3 locali in un **2 locali e un 4 locali**. Questa distribuzione risponde meglio al mercato attuale perche un appartamento da 3 locali e generalmente occupato da una sola persona mentre un 4 locali puo ospitare una famiglia intera. L'idea proposta ha comunque un difetto: non tutti gli inquilini possono restare nel loro appartamento.

*Proposta di trasformazione: da due appartamenti da 3 locali si creano un 2 locali e un 4 locali.
In alto: 10 stato att uale.
In basso: dopo la trasformazione.
È stato sufficiente spostare una parete.*

Esempio numero 3: Rue Hoffmann, Ginevra

Rinnovamento in centro città di un insieme abitativo con il pieno accordo degli inquilini

Situazione

Edificio / abitazione

Un immobile di 6 piani con 136 appartamenti - da 2 locali fino a 5 locali (a Ginevra la cucina e contata come locale);

1 bar-ristorante; 2 piccoli uffici.

Indirizzo

Rue Hoffmann 12, 14, 16, 18; 1202 Ginevra.

Proprietario.

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Geneve (CIA).

Quartiere

La parte alta del quartiere Servette.

Stile dell'edificio

Edificio composto da 4 immobili identici contigui.

Stile della costruzione

Struttura portante in cemento armato riempimento in mattoni.

Data della costruzione / architetti

1955/56; Billaud frères + H. Frey.

Data del rinnovamento / architetti

Inizio pianificazione 1981, inizio lavori 1987, fine lavori 1990; Merminod, Marco, Emamzadah, Meier; del gruppo CETAH (vedi sotto).

Costi della ristrutturazione

Totale Fr. 12310000.—;
per appartamento: Fr. 90515.—.

Fonti

- Bollettino numero 28 dell'Ufficio federate delle abitazioni.
- Prof. P. Merminod e Prof. Dott. H. Besson: articolo in << Habitat et jardin >>, apparso in febbraio del 1989.
- Colloqui con Pierre Merminod, Daniel Marco et Meradje Emamzadah

Questo edificio d'abitazione con ristorante, da su una strada molto rumorosa. Le balconate vennero perciò vetrate; l'aspetto della facciata non subì praticamente modifiche. Le entrate che portano fino agli appartamenti sono accessibili anche agli handicappati e sono molto apprezzate dagli inquilini anziani. Gli inquilini potevano scegliere tra tre tipi di rinnovamento e partecipare anche alla determinazione del loro affitto dopo il rinnovamento.

Rinnovamento

Stato prima dell'intervento

Situazione in centro città: la meta degli appartamenti danno su una strada molto rumorosa.

Costruzione: la struttura portante in cemento armato con riempimento in mattoni e le facciate a pannelli sono facilmente rinnovabili.

Vetustà: elementi portanti, murature e facciate erano ancora in buono stato prima del rinnovamento; impianti sanitari e riscaldamento presentavano invece carenze importanti. L'isolamento acustico non era sufficiente, soprattutto verso strada.

Desuetudine: l'accesso agli appartamenti risultava inadatto, soprattutto per gli handicappati.

Fatiscenza: non si poteva parlare, in questo caso, di fatiscenza.

Manutenzione: l'edificio era mantenuto meglio di altri beni immobili simili.

L'inizio

Decisione da parte del proprietario (CIA) di adottare una politica attiva nell'ambito della manutenzione e ripristino per l'insieme del suo parco immobiliare.

Procedura prima del rinnovamento

Per realizzare questa politica e in mancanza di metodi diagnostici relativi agli edifici di quell'epoca, la CIA prese contatto con il <<Centre d'Etudes pour l'Amélioration de l'Habitat>> (CETAH, Ecole d'architecture de l'Université de Geneve), Prof. Pierre Merminod, Daniel Marco, Meradje Emamzadah, Heinz Meier e chiese il loro aiuto e la loro collaborazione. Questo ufficio è conosciuto a livello nazionale e internazionale per aver sviluppato il metodo di valutazione rapida, detto MER (<< Méthode devaluation rapide>>-; vedi indice bibliografico pagina 56).

Venne stabilita una lista di dieci edifici che sembravano convenire per un'esperienza pilota. La scelta cadde sull'edificio della rue Hoffmann a Ginevra. Il CETAH studio l'immobile nel suo insieme e stabilì per ogni appartamento i bisogni specifici di miglioria e formulò una proposta di rinnovamento.

Obiettivi del rinnovamento

- Protezione contro il rumore dell'esterno.
- Risanamento degli impianti sanitari e di riscaldamento.
- Miglioramento dell'isolamento termico.
- Miglioramento degli accessi agli appartamenti per handicappati e anziani.
- Rinnovamento delle infrastrutture del ristorante.

Riassumendo, si può parlare di un rinnovamento di base.

Grazie alla chiusura delle balconate, alcune camere e cucine poterono essere ingrandite.

Partecipazione degli inquilini

All'inizio dello studio, nel 1987, prima dell'allestimento del progetto, si ristrutturarono tre appartamenti, seguendo tre standard diversi: minimo, medio e massimo. Gli inquilini furono invitati a visitarli e a discuterli. Si distribuì un questionario: su un totale di 130, 110 vennero riempiti. Gli inquilini ebbero così la possibilità di esprimersi e scegliere il loro livello di standard.

Gli inquilini poterono anche scegliere sui seguenti punti:

- tappezzerie / colore dei muri;
- piastrelle dei muri e dei pavimenti delle cucine, bagni e WC;
- per i bagni, scelta tra doppio lavandino e bidè;
- per le cucine: lavello semplice o doppio; raccordo per lavastoviglie e macchina da lavare.

Date per la partecipazione degli inquilini: durante la fase di pianificazione, sei mesi prima dell'inizio dei lavori, gli inquilini furono informati, durante una loro riunione, sugli obiettivi e conseguenze del rinnovamento. Duecentocinquanta inquilini, su un totale di 340, presero parte alla riunione. La CIA incaricò un sociologo di effettuare un sondaggio dopo la riunione che permise di constatare che il disturbo maggiormente risentito dagli abitanti era il rumore proveniente dalla strada.

Il CETAH ingaggiò un architetto che faceva funzione di «avvocato degli abitanti» ed era responsabile dei contatti con loro. Durante l'intera fase di preparazione e esecuzione della ristrutturazione, questo «avvocato» ha dialogato con la gente e si è occupato di organizzare i traslochi. Sempre disponibile, conosceva

tutti gli inquilini per nome. Questo procedimento si è avverato molto utile, perché questa persona fungeva da mediatore tra gli abitanti e gli architetti. Anche se faceva parte dello studio di architettura, gli inquilini trovavano che difendeva i loro interessi.

Realizzazione

Gli inquilini

Il rinnovamento si svolse secondo una «operazione-cassetto»: data l'importanza della ristrutturazione, i lavori potevano svolgersi solo in appartamenti completamente vuoti. Il rinnovamento fu eseguito in sei tappe, ogni tappa ripartita su otto settimane, comprendente 20-27 appartamenti. Durante questo periodo, gli inquilini furono trasferiti in appartamenti vuoti dello stesso edificio. Questo fu possibile perché venti inquilini traslocarono prima dell'inizio dei lavori. I lavori di rinnovamento veri e propri durarono sei settimane in tutto. Per ogni appartamento era necessario un termine di una settimana per il trasloco e la risistemazione dell'inquilino. Questo sistema richiede un'informazione esatta dell'inquilino, una pianificazione molto dettagliata e un rispetto assoluto dei termini da parte degli artigiani coinvolti. Ogni ritardo mette in causa l'intero procedimento. In questo caso tutto si svolse senza difficoltà maggiori.

I lavori

- Sostituzione di tutte le finestre, isolamento termico e acustico.
- Verso strada, le balconate furono chiuse con vetrate in modo da ottenere una migliore protezione contro il rumore e aumentare la superficie degli appartamenti.

Le balconate dotate di vetri isolanti hanno permesso di diminuire i rumori del traffico nelle camere.

- Aumento dell'isolamento intorno alle architravi delle finestre, dei cassonetti delle persiane avvolgibili e dei davanzali delle finestre.
- Isolamento del tetto.
- Risanamento del sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda.
- Installazione di un sistema d'aerazione negli appartamenti.
- Risanamento degli impianti sanitari con un'installazione di un sistema di scarico separato (Ginevra sta installando un sistema di depurazione separato delle acque scure).
- Rinnovamento delle cucine e dei bagni.
- Verso la corte interna dell'edificio, ricupero della superficie delle balconate per le cucine (2,4 m² in più). Diverse altre stanze furono ingrandite in questo modo (4,5 m² in più).
- Un ascensore per handicappati venne collocato in ogni vano scala.
- Il ristorante venne restaurato (cucina al piano terra). Il locale bar venne ampliato e il piano terra ridistribuito e risistemato.

Costi, onorari

Costo della costruzione	Fr.	10500000.—	(CCC 2)
Spese trasloco	Fr.	550000.—	
Costi di finanziamento: nessuno			
Onorari 12%	Fr.	1260000.—	
Costo totale del rinnovamento	Fr.	<u>12310000.—</u>	

Il finanziamento venne sostenuto dal proprietario stesso, la CIA. La collaborazione tra architetti e inquilini si è rivelata costosa; oltretutto non è prevista nel regolamento degli onorari SIA 102.

Conseguenze

Affitti

Prima dei lavori:

per locale e per anno: Fr. 1300.— fino a 1400.—.

Dopo i lavori:

Fr. 2400.— fino a Fr. 2500.—

Richiamo: a Ginevra la cucina è considerata un locale.

Prima della ristrutturazione si trattava di appartamenti poco costosi. Siccome la CIA non ha regolarmente adattato gli affitti questi sono quindi aumentati del doppio dopo la ristrutturazione. Bisogna dire che malgrado ciò, per Ginevra questi affitti sono ancora vantaggiosi. Ai termini della legge sulle demolizioni, sui rinnovamento e la trasformazione (LDTR), gli aumenti degli affitti hanno un tetto e di questo si dovette tener conto nei lavori di ristrutturazione.

Struttura delle locazioni

Solo dieci inquilini hanno inoltrato la disdetta. Le loro ragioni non appaiono chiaramente. Sono legate o all'aumento dell'affitto o al disturbo provocato dai lavori di ristrutturazione.

Inquilini

La conseguenza dell'aumento dell'isolamento acustico dell' involucro di un edificio è di aumentare la percezione dei rumori interni, come passi, discussioni, rumori dell'acqua, della televisione, della musica. Sembra che in questo caso gli inquilini non abbiano sofferto per questo fenomeno. Nessuna lamentela è stata segnalata.

Architettura

Gli architetti hanno fatto attenzione a non "modificare l'architettura. Il fatto di aver chiuso le balconate verso strada non ha rovinato le facciate. La stessa cosa vale verso la corte interna, dove cucine e stanze dell'appartamento sono state ampliate a scapito dei balconi. Gli architetti hanno agito come in presenza di un oggetto protetto: si sono mossi con prudenza e rispetto. Questo vale soprattutto per il ristorante. Rispettando i desideri del padrone, lo stile pseudo-vallesano della metà degli anni quaranta del bar è stato conservato nell'ampliare la sala del ristorante.

I bagni vennero completamente ristrutturati. Gli inquilini potevano scegliere le piastrelle e decidere se mettere un lavandino doppio o un bidè

Riflessioni degli architetti

La prima intenzione era di trasformare gli appartamenti del piano terra, lato strada, in uffici. L'autorità cantonale dei lavori pubblici non ha però dato il suo accordo, riferendosi alla legge di mantenimento delle abitazioni (legge sulle demolizioni e ristrutturazioni del Cantone di Ginevra, 1989). In questo caso, tenendo conto dei disturbi causati dalla strada per gli appartamenti del piano terra, la scelta di trasformati in uffici sarebbe stata migliore. Bisognerebbe quindi essere più flessibili nell'applicazione dei regolamenti, dando la possibilità di adattarli caso per caso. Nell'ambito di questo mandato, gli architetti dovettero addossarsi altri incarichi, come per una costruzione nuova o una ristrutturazione più «tradizionale». Ma perché si tratta dell'Università di Ginevra, le percentuali degli onorari applicate non furono le stesse di quelle di uno studio di architettura privata. I membri del CETAH potevano recarsi di frequente sul cantiere, come è d'uso. Venivano tre volte al giorno e non si accontentavano di controllare il lavoro ma lo gestivano anche.

Questa esperienza si rivelò utile al CETAH nelle sue ricerche per lo sviluppo di un metodo diagnostico per gli edifici costruiti tra il 1945 e il 1975.

Dopo il rinnovamento si poteva constatare che tutti, inquilini, direttori dei lavori e professionisti, erano soddisfatti

— Gli inquilini hanno accolto molto favorevolmente la nuova tranquillità di cui beneficiano.

— «L'avvocato degli abitanti» è tuttora accolto con piacere nell'immobile.

— Gli inquilini si sentono più legati al loro appartamento che non prima della ristrutturazione: «Si comportano quasi come proprietari, controllano tutto. Sono meticolosi, niente gli è indifferente.»

— In generale tutti sono contenti, malgrado l'aumento degli affitti che in fondo non dovrebbe rallegrare nessuno.

— Con la chiusura delle balconate si è guadagnato un 5% di superficie abitabile. Non fu quindi difficile ottenere il consenso generale.

Gli abitanti e l'oste apprezzano il «mazot» (ristorantino) vallesano e questa sistemazione interna fu quindi rispettata e conservata.

Esempio numero 4: Route de Berne, Ostermündingen

Rinnovamento parziale di un edificio residenziale con aumento, malgrado un budget limitato, del valore locativo.

Situazione

Edificio / insieme abitativo

10 appartamenti da 3 1/2 locali su cinque piani

Indirizzo

Route de Berne 6,3072 Ostermündingen.

Proprietario

Famiglia Ott, Soletta.

Quartiere

Il quartiere <<Ringmatte>> è stato costruito sotto un regime d'eccezione (densità massima). Quartiere formato da edifici costruiti per offrire un reddito massimo caratteristici della fine degli anni cinquanta. La maggior parte degli inquilini sono anziani e vi abitano da 30-35 anni.

Tipo di edificio

La casa fa parte di un complesso abitativo locativo formato da tre vani scala che distribuiscono ognuno dieci appartamenti da 3 1/2 locali.

Tipo di costruzione@

Muri esterni intonacati senza isolamento composti da mattoni di 2 x 12 cm separati da un intercapedine di 6 cm. Muri delle cantine in cemento, Solette intermedie in cemento con isolamento fonico minimo. Tetto in tegole con pendenza minima (solai).

Anno di costruzione / architetto

1955, R. Heiz.

Anno di ristrutturazione / architetto

Rinnovamento:

Prima e seconda tappa: 1989/1990; studio d'architettura Rausser, Clémenton, Ernst a Berna. Responsabili: A. Rausser e A. Born.
Terza tappa: primavera 1991; studio di architettura Andre Born, Berna.

Costi di costruzione

In totale: Fr. 835000.—;
per appartamento: Fr. 83500.—.

A suo tempo la casa venne costruita come edificio redditizio, in breve tempo; presentava svariati tipi di difetti. La difficoltà di questo rinnovamento era dovuta alla necessità di rendere l'edificio funzionale senza disturbare troppo gli inquilini.

Rinnovamento

Stato antecedente al rinnovamento

Costruzione: l'immobile è stato costruito dal primo proprietario allo scopo di immettere al più presto sul mercato il maggior numero possibile di appartamenti, per ricavarne rapidamente un reddito.

Vetustà: le finestre (in parte vetro semplice) presentavano difetti. Si notavano anche vari difetti all'interno degli appartamenti, dovuti all'invecchiamento: infiltrazioni nelle cucine e nei bagni, rivestimenti dei pavimenti e tappezzerie in cattivo stato, canalizzazioni molto arrugginite, condutture elettriche sottodimensionate.

Desuetudine: gli scaldacqua, la sistemazione delle cucine, i bagni e la caldaia in ghisa erano fuori uso.

Manutenzione: la manutenzione dell'edificio si limitava a piccole riparazioni intraprese sulla base dei reclami degli inquilini. In alcuni casi, quando subentrava un cambiamento di inquilino, si ripitturava una stanza o un'appartamento. Da quando esiste la casa, non si è mai effettuato alcun lavoro importante di manutenzione o rinnovamento.

Causa dell'intervento

Per questo committente l'architetto aveva già ristrutturato un'altro edificio. Soddisfatto del risultato, il committente decise di esaminare con lui l'opportunità del rinnovamento che qui presentiamo.

Procedura prima della ristrutturazione

L'architetto fece visitare al proprietario un edificio simile, rinnovato senza l'assistenza di un architetto. Questo modo di procedere convinse il committente dell'utilità di affidare l'intervento a un uomo di mestiere. In più si riuscì a fargli ammettere che era conveniente ricorrere ai servizi di ingegneri specialisti; in effetti, il rinnovamento doveva essere eseguito per tappe perché gli appartamenti non potevano essere liberati.

Diagnosi: in collaborazione con gli ingegneri specialisti si stabilì un sopralluogo. Dopo aver studiato l'insieme dei problemi, il committente incaricò nel 1988 l'architetto di fare alcune proposte di ristrutturazione. Prendendo in considerazione la posizione sociale degli inquilini (stipendi bassi e medi, pensionati), gli architetti elaborarono tre proposte con i rispettivi piani finanziari:

Soluzione minima: rinnovamento dei vari appartamenti man mano che si liberano e sull'arco di parecchi anni. Impossibile modificare il piano nel settore delle cucine, perché in queste condizioni è necessario effettuare allacciamenti sulle vecchie colonne montanti in parte danneggiate.

Soluzione intermedia: i cinque appartamenti situati uno sopra l'altro vengono rinnovati in una sola tappa. Con l'installazione di nuovi impianti è possibile modificare la disposizione delle cucine.

Stato prima della ristrutturazione

Piano dopo la ristrutturazione: il confronto con lo stato precedente della cucina (in piccolo) mostra come, partendo da una cucina molto convenzionale e molto piccola e da un corridoio scuro, si possa creare un'unità luminosa con un angolo cucina e un angolo tinello.

Soluzione massima: i cinque appartamenti situati uno sopra l'altro vengono ristrutturati in un'unica tappa. La cucina viene disposta in sporgenza rispetto alla facciata aumentando lo spazio del tinello. Elevazione di una nuova parete trasparente con armadi incassati. Per il resto, i lavori di trasformazione previsti corrispondono a quelli della soluzione intermedia.

Inchiesta presso gli inquilini: gli inquilini non sono stati interrogati sui loro desideri in vista del rinnovamento. Per ogni variante sono stati calcolati i nuovi affitti probabili. Sulla base di queste cifre, il committente con l'architetto hanno optato per la soluzione intermedia.

Preventivo: in collaborazione con gli specialisti è stato elaborato un preventivo dettagliato, sulla base delle offerte delle imprese appaltanti. Si decide quindi di eseguire i lavori in tre tappe:

— Prima tappa: autunno 1989. Nuova caldaia e nuovo scaldacqua. Canna fumaria in acciaio. Sostituzione delle vecchie valvole dei termosifoni con valvole termostatiche.

— Seconda tappa: primavera 1990. Rinnovamento dei cinque appartamenti contigui del lato sud.

— Terza tappa: primavera 1991. Rinnovamento dei cinque appartamenti rimanenti. Isolamento della soletta della cantina e del solaio.

La pianificazione dei lavori è stata stabilita prima degli appalti. Per ogni tipo di lavoro si sono richieste quattro offerte. I lavori sono stati appaltati durante l'estate del 1989 per tutte e tre le tappe, così da evitare l'indicizzazione dei costi.

Obiettivi del rinnovamento

- Lo stato austero degli alloggi doveva essere migliorato dal punto di vista architettonico, in funzione delle condizioni sociali modeste degli inquilini.
- Nuovo impianto della caldaia con canna fumaria in acciaio. Installazione di uno scaldacqua (boiler) centrale e conteggio individuale delle spese del riscaldamento.
- Adattamento dell'impianto elettrico secondo le nuove prescrizioni dell'ASE (Associazione Svizzera Elettrotecnici).
- Miglioria delle cucine e dei bagni con la posa di nuove colonne di distribuzione.
- Sostituzione dei rivestimenti dei pavimenti e delle tappezzerie, lavori di pittura in cucina, nel bagno, nell'anticamera e nel soggiorno.
- Finestre nuove con vetro isolante e una protezione fonica migliore.
- Isolamento delle solette delle cantine e dei solai.

Osservazione: Per motivi finanziari (incidenza sull'affitto), un risanamento dell'isolazione termica delle facciate è stato rimandato a una fase ulteriore.

Partecipazione degli inquilini

Gli inquilini furono informati per iscritto sui progetti di ristrutturazione durante la primavera del 1989. Parallelamente veniva annunciata una riunione degli inquilini per l'autunno del 1989. Gran parte degli inquilini dell'edificio vi parteciparono. Durante la seduta, basandosi sui piani e un modellino in scala 1:20, i proprietari, l'architetto e l'amministratore informarono gli inquilini sui seguenti punti:

Veduta dal tinello verso la cucina. La parete vetrata è stata eliminata; al suo posto è stato progettato uno spazio comprendente cassetti e piano di lavoro.

- natura dell'intervento di ristrutturazione;
- termini;
- impianti provvisori previsti e trasloco di una parte dell'appartamento;
- aumento prevedibile degli affitti.

Realizzazione

Inquilini: la prima tappa fu effettuata senza troppi disturbi per gli inquilini. La realizzazione della seconda e terza tappa richiese per ognuna dieci settimane. A ogni appartamento venne tolta l'acqua per quattro settimane e mezzo. Alcune stanze dell'appartamento non erano agibili. Anche se erano state messe a disposizione delle infrastrutture provvisorie, come dei WC chimici e dei fornelli di fortuna, gli abitanti dei cinque appartamenti sono tutti partiti <<volontariamente>> per il periodo dei grossi lavori; alcuni hanno preso vacanze, altri hanno trovato ospitalità da conoscenti.

L'organizzazione: per poter rispettare il calendario, molto ravvicinato, dei lavori era necessario prepararli scrupolosamente e vegliare attentamente al rispetto dei termini fissati. L'inizio e la durata dei lavori furono discussi con ogni impresa nei minimi dettagli e fissati per contratto. La sorveglianza quotidiana del cantiere da parte dell'architetto, a volte ora per ora, ha indotto gli artigiani a fornire prestazioni ottimali e ha facilitato i rapporti tra gli inquilini.

Costi, onorari

Costo di costruzione per l'insieme delle tre tappe: Fr. 835000.—; per appartamento: Fr. 83500.—; per ms: Fr. 305.—. Grazie al modo di procedere descritto sopra, non ci sono state sorprese finanziarie di rilievo. Onorari: accordo con il committente secondo le direttive sugli onorari SIA 102 con un supplemento per lavori di trasformazione. Tenendo conto delle spese supplementari per la sorveglianza del cantiere e i con-

tatti con gli inquilini si è constatato che il supplemento per trasformazione non era sufficiente. Nessun supplemento è stato accordato per lo scaglionamento dei lavori in tre tappe; è stata per contro apprezzata la collaborazione regolare del committente con l'architetto.

Ripercussioni

Affitti: dopo la seconda tappa, il 60% dei costi di costruzione furono riportati sugli appartamenti ristrutturati nella fase successiva. Una volta conclusa la terza tappa, una volta fatta la liquidazione finale delle spese di costruzione, il 70% dei costi furono ripercossi sugli affitti. In tutto, gli affitti aumentarono del 70% circa.

Inquilini: i nuovi affitti sono ancora bassi rispetto al mercato dell'alloggio e sopportabili per gli inquilini. Nessuno di loro ha dato la disdetta.

Riflessioni dell'architetto

L'obiettivo era triplice: si trattava di rendere meno austeri gli appartamenti applicando gli interventi sopra descritti, per aumentare lo spazio abitabile dell'utente e anche il valore dell'edificio, nella speranza che questo intervento potesse servire da esempio e suscitare altre trasformazioni nel quartiere. L'architetto voleva che i nuovi affitti fossero in rapporto con l'importanza delle ristrutturazioni intraprese. In altri termini, non voleva che il proprietario immagazzinasse benefici senza contropartite.

I committenti assunsero le loro responsabilità di proprietari; bisogna sottolineare inoltre il fatto che fu possibile stabilire una buona cooperazione con le autorità incaricate dal comune. Questa esperienza ha dimostrato che durante una ristrutturazione l'architetto non ha solo un ruolo di specialista della costruzione ma serve anche da intermediario tra committente e inquilini. Esito della ristrutturazione: a lavori terminati, tutte le persone coinvolte erano soddisfatte.

Esempio numero 5: La casa medicalizzata Anna Häuptli, Zurigo

Trasformazione di un edificio locativo a destinazione mista in una piccola casa medicalizzata per persone anziane

Situazione

Edificio / l'insieme degli edifici

Due edifici abitativi contigui facenti parte dell'insieme residenziale di <<Altwiesen>> (vedi pagina 31, esempio numero 2).

Indirizzo

Dubendorfstrasse 9 e 11, 8051 Zurigo.

Proprietario

Cooperative immobiliare Glattal, 8051 Zurigo.

Quartiere

Zurigo-Schwamendingen.

Abitanti

Impiegati, operai, circa il 50% di stranieri.

Tipo di edificio

Negozi al piano terra, due piani di abitazioni ai piani superiori.

Tipo di costruzione

Edifici semplici a forma di cubo con tetto a due falde. Muri in mattoni di cotto, intonaco, spessore 30 cm. Solette in calcestruzzo.

Anno di costruzione / architetto

1950 / Collettivo di architetti A.F. Sauter e A. Dirler.

Anno di rinnovamento/ architetto

1987-1988 / Buhler Kuenzle Gerber architetti & Partner AG, Zurigo.

Costo della costruzione

In totale: Fr. 2850000.—; per camera di pensionante: Fr. 158330.—

Osservazioni

I lavori di rinnovamento delle facciate furono eseguiti parallelamente ai lavori dell'insieme <<Altwiesen>> (vedi esempio numero 2). Le trasformazioni interne dell'edificio furono sovvenzionate dalle autorità pubbliche. "Un contratto di locazione della durata di venti anni fu concluso tra la cooperativa Glattal e l'associazione <<Wohrlheime Schwamendingen>>".

Dall'esterno non si nota che questo edificio, prima adibito ad abitazione, è stato trasformato in casa medicalizzata per persone anziane.

Rinnovamento

Stato del luogo prima del rinnovamento

Sviluppo della città: l'edificio é incluso nella prima tappa di una lottizzazione comprendente in tutto parecchie centinaia di alloggi. Nel quartiere di Schwamendingen non esisteva un centro vero e proprio. E per questo motivo che, seguendo l'esempio del nuovo edificio postale costruito nello stesso periodo, si costruirono locali commerciali al piano terreno.

Costruzione: si trattava di poter disporre rapidamente di alloggi economici e funzionali. Si optó per un tipo di costruzione semplice, descritto più precisamente nell'esempio numero 2.

Vetustà: 35 anni dopo essere stato costruito l'edificio necessitava di un rinnovamento totale. All'inizio si prevedeva di effettuare i lavori su questo edificio contemporaneamente al programma di trasformazione presentato nell'esempio numero 2.

Desuetudine: i due piani superiori di queste case contigue comprendevano solo appartamenti da 2 e 3 locali. La cooperativa immobiliare rinunció al rinnovamento previsto (quello presentato nell'esempio numero 2) e mise a disposizione la casa per creare un centro medicalizzato.

Causa dell'intervento

La Società di utilità pubblica del Cantone di Zurigo (GGKZ, Gemeinützige Gesellschaft des Kantons Zurich) aveva ricevuto nel 1977 un lascito dalla defunta buralista postale Anna Häuptli di Schwamendingen (all'epoca la somma era di circa 1,3 milioni di franchi). Il lascito aveva una condizione: doveva essere usato per costruire, su base privata, una casa medicalizzata. Il Foro per le questioni degli anziani di Schwamendingen, al quale collaborano in particolare le comunità religiose del quartiere, la GGKZ, il centro Spitex e lo studio medico dell' Hirschen, cercó di realizzare al più presto l'obiettivo fissato dal lascito.

Procedura prima del rinnovamento

Analisi d'esercizio: le istituzioni citate hanno formato, con la cooperativa di costruzione, un gruppo di lavoro incaricato di mettere in pratica le conclusioni scaturite da uno studio preliminare, un modello denominato <<Alters-Wohngruppen>> (appartamenti per gruppi di persone anziane). Si notó immediatamente che c'era un grosso divario tra le norme di dimensionamento minimo delle camere medicalizzate — norme imposte dalle autorità sovvenzionanti — e lo spazio effettivamente disponibile. Inoltre, se tutti gli appartamenti possedevano logicamente una sala da bagno e una cucina, i punti d'acqua non erano sufficienti per adempiere alla condizione prioritaria: un bagno per ogni camera di pensionante.

*Stato prima del rinnovamento:
quattro appartamenti per piano
compongono questo edificio contiguo.*

Obiettivi della ristrutturazione

Trasformare l'edificio in modo tale da ospitarvi pensionanti bisognosi di cure. Ciò significava: possibilità di installare letti da ospedale, accessi per sedie a rotelle, bagni centralizzati. I locali commerciali del piano terreno potevano servire da sala da pranzo e da luogo di soggiorno, i depositi da cucina.

Parallelamente ai lavori interni dell'edificio, venne realizzato il programma di rinnovamento delle facciate descritto nell'esempio numero 2, insieme abitativo di <<Altwiesen>>.

Partecipazione degli inquilini

Le rilevanti trasformazioni imposte dalla sostituzione di tutti gli impianti e alla ristrutturazione dell'edificio, obbligarono gli inquilini a traslocare. Dato che la pianificazione della costruzione e le pratiche necessarie all'ottenimento delle sovvenzioni richiesero molto tempo, l'amministrazione della cooperative di costruzione fu in grado di rialloggiare tutti gli inquilini in case di sua proprietà. Furono così rialloggiati tutti nello stesso quartiere.

Visto che in questo caso non si conoscevano ancora i futuri inquilini, a partecipare alla pianificazione furono chiamate le istituzioni e gli uffici incaricati dell'assistenza alle persone anziane del quartiere: il centro Spitex, Pro Senectute e gli assistenti sociali delle

chiese. Insieme si discusse sulla descrizione generale dell'opera e delle attrezzature. In accordo con l'architetto, furono decisi i colori e la scelta di tutte le attrezzature, fino alle stoviglie.

Realizzazione

Si procedette a dei collegamenti tra i negozi e gli appartamenti: il centro medicalizzato occupa i due piani superiori delle case contigue; al piano terreno, tre dei quattro negozi sono rimasti. In essi si dovettero realizzare le trasformazioni necessarie per far passare le nuove canalizzazioni e tubature rese necessarie dalle modifiche dei piani sanitari. A parte questa complicazione, il rinnovamento si è potuto svolgere in <<condizioni simili a una nuova costruzione>>. I lavori durarono circa dieci mesi. Si dovettero risolvere veri e propri problemi di costruzione, quando si decise di abbassare il pavimento delle cantine: per ottenere un'altezza sufficiente per i locali di servizio e stato necessario abbassare la soletta, prevedere una protezione contro l'umidità e installare nuove canalizzazioni.

*Stato dopo il rinnovamento:
nove camere individuali per piano
ognuna attrezzata con un piccolo
bagno, il tutto completato da un
soggiorno, un ripostiglio, e WC
per il personale; su un piano troviamo
l'ufficio del direttore del centro
e sull'altro una grande sala da bagno.*

Costi, sovvenzioni, onorari

Costo della trasformazione del centro Anna Häuptli; data della realizzazione 1987/88 (Indice :1.4. 1987). Stato iniziale, 8 appartamenti e 4 negozi con depositi. Stato dopo la trasformazione: 18 camere per pensionanti, per ogni camera un bagno. Al piano inferiore, al posto di un negozio.e dei depositi, una sala da pranzo e soggiorno, cucina, e locali di servizio del centro.

c c c	Totale	Per camera
1 Lavori preliminari	8500.—	5 00.—
2 Costo edificio	2 141500.—	118980.—
4 Sistemazione esterna	5800.—	320.—
5 Spese annesse *)	549200.—	30500.—
9 Attrezzature	145000.—	8050.—
Totale costi rinnovamento	2 850 000.—	158330.—

*) compresi gli onorari e affitti durante il periodo di costruzione.

Sale da bagno individuali con lavandino, doccia e WC accessibili con la sedia a rotelle.

Sovvenzioni

Nell'importo delle spese annesse è compreso il rimborso di una sovvenzione di base che risale al 1950. **Questa voce deve essere messa in confronto con una sovvenzione** di 2 milioni di franchi versati dal Cantone e dalla Città di Zurigo. **Il resto dell'importo totale fu coperto dal lascito già menzionato e dalle contribuzioni delle parrocchie che partecipavano al supporto del progetto.**

Collegio direttivo e regolamento degli onorari

Gli onorari dell'architetto furono calcolati secondo le direttive **SIA 102/1984. Le modifiche dell'ossatura (Struttura portante) e l'abbassamento del pavimento delle cantine furono affidate** a un ingegnere del genio civile. Gli impianti elettrici vennero completamente rinnovati. Si interpellò un ingegnere elettrotecnico, non solo per la fase di pianificazione ma anche come specialista nel campo della ricerca persone e di sistemi d'allarme. Il sistema di distribuzione di calore con i termosifoni è stato conservato. Il sistema di distribuzione è stato però adattato all'impianto di riscaldamento a distanza appena messo in funzione. Un esperto in arredamenti di cucine ricevette un mandato preciso e delimitato, sia finanziariamente sia nel tempo, per risolvere le questioni di dettaglio delle attrezzature. I campi del risparmio energetico, della fisica e acustica della costruzione furono trattati dall'architetto nell'ambito della sua normale missione.

Conseguenze

Affitti

I pensionanti pagano un prezzo globale per la pensione giornaliera. Nel calcolo di questa pensione incide certo e in modo importante, la parte dei costi di trasformazione (e del loro ammortamento) ma resta ancora contenuta. La parte legata al costo della gestione del personale è ben più importante. Le autorità che accordano le sovvenzioni non hanno formulato richieste sul prezzo definitivo della pensione. Questa somma deve essere determinata secondo le possibilità finanziarie dei singoli pensionanti e l'offerta di altre case private per anziani. La direzione del centro deve analizzare le particolarità della situazione finanziaria di ogni pensionante. Quando i mezzi propri non bastano a coprire le spese occasionate, bisogna trovare altre possibilità di finanziamento.

Secondo le disposizioni legali zurighesi ancora in vigore al momento della pubblicazione di questo documento, le case medicalizzate private per persone anziane non ricevono sovvenzioni per coprire i loro costi di gestione. Era quindi importante che gran parte dei costi di costruzione fossero stati coperti dalle autorità pubbliche, ciò che ha reso sopportabile la parte che restava da ripercuotere sul prezzo della pensione.

Una vecchia cucina e una vecchia sala da bagno furono trasformati in un angolo soggiorno, per servire da luogo di incontro tra gli abitanti di uno stesso piano.

Riflessioni dell'architetto

I promotori di questo centro erano partiti dall'idea che avrebbero realizzato una nuova costruzione. Questa costruzione doveva essere sia vicina al centro città sia legata al quartiere. Ma la ricerca di un terreno o di una casa da demolire non diedero esito. È una fortuna che la cooperativa di costruzione di Glattal avesse preoccupazioni analoghe, in considerazione dell'invecchiamento dei suoi inquilini e dei suoi immobili: doveva quindi essere possibile realizzare nel mezzo del quartiere una piccola unità d'abitazione medicalizzata, diversa dalla grande clinica situata al bordo della foresta.

Scegliendo quell'edificio si conosceva già la natura dell'intervento sulle facciate. In effetti, le costruzioni degli anni cinquanta, realizzate con pochi mezzi, hanno delle caratteristiche architettoniche tipiche per la loro semplicità. Il più piccolo intervento può quindi già modificare completamente l'aspetto dell'edificio. Si rinunciò espressamente a questo tipo di intervento di chirurgia estetica e l'esterno fu realizzato secondo le direttive del programma previsto per l'insieme della lottizzazione. Ciò malgrado, in risposta alle esigenze della nuova destinazione d'uso, all'interno dell'edificio si dovettero in pratica creare le condizioni di una nuova costruzione.

In un vecchio negozio situato al piano terreno, è stata predisposta una piacevole sala da pranzo con soggiorno.

Procedimento completo: una visione d'insieme

Lo schema in basso è già stato presentato a pagina 18. La zona inferiore retinata rappresenta lo svolgimento <<normale>> del processo di costruzione, noto all'architetto. Questo processo è completato da tre frecce << Diagnosi generale>>, << Diagnosi dettagliata>>, << Rilievo>>. Ciò permette di ricordare che durante un rinnovamento, il procedimento può variare da caso a caso. Indipendentemente dal proprietario, dall'inquilino o dal progettista, si è spesso confrontati allo stesso tipo di problemi. Riprendiamo ancora una volta i principali aspetti della questione.

Comprensione dello stato della costruzione

Abbiamo visto — e gli esempi presentati in questo documento lo confermano — che ogni rinnovamento deve essere preceduto da un'analisi dello stato esistente dell'edificio. Non è solo l'esperienza pratica dell'architetto che può aiutare in questi casi; numerose realizzazioni di ristrutturazioni hanno permesso di sviluppare nuovi metodi diagnostici. Grazie a questi metodi è possibile con relativa rapidità e precisione fornire delle indicazioni sull'intervento da intraprendere e sui costi da prevedere.

Collaborazione tra proprietari e inquilini

La collaborazione tra il proprietario dell'edificio e i suoi inquilini è una delle caratteristiche marcate del rinnovamento. Gli esempi dimostrano che — eccezione fatta per alcune particolarità — alcuni punti in comune vanno risolti se si intende accontentare tutti i partecipanti implicati.

Situazione economica (in evoluzione)

Ogni ristrutturazione sottosta alle incognite economiche. Molto spesso, il fatto che la costruzione sia vecchia presenta un lato gradevole perché gli affitti sono bassi; per contro, l'aspetto meno piacevole, il costo del rinnovamento può essere molto elevato. È essenziale, per il proprietario di un importante parco immobiliare poter comporre con questi due fattori, a lungo termine. Deve perciò conoscere i metodi moderni di bilancio attualmente utilizzati.

Esigenze tecniche (in evoluzione)

Da quando l'edificio è utilizzato, le possibilità tecniche sono cambiate radicalmente. Non sono solo i materiali e i metodi di costruzione utilizzati allora ad essere sottoposti a concorrenza: quattro elementi importanti si sono aggiunti a questa evoluzione, sotto pressione delle costrizioni imposte dall'esplosione demografica e dall'aumento delle esigenze degli abitanti:

1. Risparmio energetico: gli involucri attuali come anche gli impianti tecnici devono rispondere a esigenze ben superiori che non all'epoca del boom immobiliare.

2. Protezione fonica: oggi esigiamo — anche per vecchi edifici — una migliore protezione contro i disturbi acustici e i rumori provocati dagli abitanti dell'edificio.

3. Inquinamento: visto che <<così non può durare>> è diventato indispensabile rinnovare tutti gli impianti anche quando la durata di vita delle caldaie non è ancora scaduta; nel Cantone di Zurigo, per esempio, nei prossimi dieci anni si dovranno modificare un gran numero di caldaie e non a causa della ruggine, bensì delle preoccupazioni ecologiche.

4. Fisica della costruzione: nel caso di un errato impiego di materiali nuovi non comprovati, possono sorgere problemi di fisica della costruzione.

Regolamenti edilizi (in evoluzione)

Questi tre settori tecnici non sono stati i soli a stimolare la messa a punto di nuove regolamentazioni nell'ambito della costruzione. La politica fondiaria oscilla disinvoltamente tra due estremi: alcuni comuni vogliono sostituire le zone verdi con zone edificabili, e ridurre le possibilità sul piano della densificazione; altri creano nuove regole per utilizzare meglio gli spazi non costruiti, come solai e piani interrati.

Le incertezze, negli obiettivi della politica della costruzione, e le prescrizioni legali, nelle esigenze tecniche, hanno fatto sì che oggi una fase preparatoria necessita più conoscenze e un maggiore investimento di tempo, che non vent'anni fa.

Bibliografia

Come accennato nella prefazione questo fascicolo vuole incoraggiare l'approccio al rinnovamento. Per approfondire queste conoscenze, vi consigliamo di leggere alcuni lavori specialistici elencati qui sotto. La lista comporta unicamente pubblicazioni svizzere e non pretende di essere esaustiva.

Tutte le pubblicazioni dell'Ufficio federale delle abitazioni e dell'Ufficio federale dei problemi congiunturali possono essere ordinate presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale a Berna (UCFSM, 3003 Berna). Le altre pubblicazioni si trovano nelle librerie o presso gli editori.

La renovation des locatifs Processus, exemples, commentaires

Autori: Bruno Durr, Wolfgang Fulscher, Christian Gabathuler, Markus Gierisch, Martin Hofer, Jorg Hub-schle, Brigit Wehrli, Peter Wrmlli.

Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 46.

Pubblicazione: 1991

Presentazione: formato A4, rilegato in broccatura, fotografie e piani, 132 pagine.

Numero di ordinazione: 725.046f. ,

E consigliato come approfondimento del presente fascicolo. Esempio di pianificazione di un rinnovamento, in collaborazione con vari mestieri. Presenta sedici realizzazioni molto diverse tra loro nel campo dell'edilizia abitativa-locativa. Otto esempi trattano in particolare della partecipazione degli inquilini. La prima parte è dedicata al processo di rinnovamento in generale; nella parte conclusiva vengono commentate i principali aspetti di una ristrutturazione.

Revitalisierung von Basler Stadtquartieren Möglichkeiten und Grenzen

Autori: Ruedi Bachmann, Hermann Huber, Hans Jakob Wittwer, Dieter Zimmer.

Editore: Baudepartement und Wirtschafts- und Sozialdepartement Basel-Stadt.

Pubblicazione: 1984.

Presentazione: formato A4, rilegato in broccatura, grafici, tabelle, piani, 165 pagine.

Da ordinare: Hochbauamt, Munsterplatz 11, 4001 Basilea.

Qui si concepisce la rivitalizzazione, combinata al miglioramento del parco edilizio circostante e del quartiere, come un rinnovamento che rispetta i vecchi edifici. Questo fascicolo è una fonte di consigli per i proprietari, gli inquilini e le autorità pubbliche, e suggerisce loro dei modi di collaborazione. Presentati dieci esempi basilesi.

Wie Eigentümer ihre Mietwohnungen erneuern

Autori: Roland Haari, Ilse Oberg, Peter Riedler.

Editore: Ufficio federale delle abitazioni, commissione di ricerca sull'abitazione. <<Arbeitsberichte Wohnungswesen>> numero 16.

Pubblicazione: 1988

Presentazione: formato A4, grafici e tabelle, 102 pagine.

Numero d'ordinazione: 725.516d

Si tratta del riassunto di uno studio effettuato presso un campione di 250 proprietari. Relazioni tra stato dell'edificio, tipo di proprietà, condizioni quadro, la maniera di rinnovare, l'importanza dei lavori e dei loro costi, come pure le questioni di finanziamento. Tratta dello standard delle costruzioni e dell'intervallo ottimale tra un rinnovamento e l'altro, delle condizioni quadro favorevoli, della partecipazione degli inquilini e del metodo migliore per raccogliere i dati necessari. Si indirizza a un pubblico di ricercatori e analisti di mercato.

Assainissement et renovation clans la construction en bois

Autori: Armin Binz, Eugen Mugglin, Karl Menti, Ralf Meier, Rene Sporri.

Editore: Ufficio federale dei problemi congiunturali, Berna Programma d'impulso legno (PIL).

Pubblicazione: 1989.

Presentazione: formato A4, rilegato in broccatura, fotografie, piani, 102 pagine.

Ordinazione: OCFIM, 3003 Berna

In questa pubblicazione vengono trattati i seguenti temi: questioni fondamentali concernenti il procedimento, aspetti creativi e tecnici, utilizzazione del legno. I primi temi sono destinati in priorità ai committenti e progettisti (pianificatori), ma presentano un

interesse anche per gli esecutori. La parte tecnica, che tratta le condizioni quadro, gli obiettivi del rinnovamento e che presenta gli elementi di dettaglio della costruzione, si indirizza in particolare agli esecutori e pianificatori.

Siedlungsentwicklung nach innen

Ausmass, Inhalt und Bedeutung von Erneuerung und Recycling im Siedlungs- und Stadtebau

Autori: Hannes Wüest e altri.

Editore: Scuola degli ingegneri / Scuola Tecnica Inter-cantonale di Rapperswil, ITR.

Pubblicazione: 1987.

Presentazione: formato A4, grafici e piani, 76 pagine.

Ordinazione: Ecole d'ingenieurs / Technicum inter-cantonal de Rapperswil, ITR.

Rendiconto di un colloquio tenuto sulla pianificazione delle lottizzazioni odierne. Contiene numerose statistiche riguardanti il campo delle lottizzazioni. Altri soggetti trattati: per esempio, preoccupazioni e apporti della pianificazione del territorio; leggi sulle costruzioni e la pianificazione, che favoriscono oppure frenano i rinnovamenti o le nuove costruzioni; rinnovamento di grossi complessi edilizi prefabbricati degli anni sessanta e settanta; riorientazione degli investimenti passando dalle costruzioni nuove alle ristrutturazioni; il rinnovamento concepito come base concettuale per uno sviluppo urbano; desideri degli abitanti e rinnovamento, ecc.

Manuel MER-Methode devaluation rapide des coûts de remise en etat de l'habitat

Autori: Pierre Merminod, Jacques Vicari.

Editore: Ufficio federate delle abitazioni, Bollettino numero 28.

Pubblicazione: 1984

Presentazione: formato A4, fotografie, piani, scheda << Diagnostic du degre de deterioration >>, (Diagnosi del grado di deterioramento) 151 pagine.

Numero di ordinazione: 725.028f.

Questa pubblicazione è uno strumento prezioso che permette di valutare i costi della ristrutturazione per l'alloggio e gli edifici. Contiene degli strumenti di lavoro, come la scheda per la diagnosi del grado di deterioramento. Questa permette di stabilire separatamente i costi della ristrutturazione della struttura e dell'involucro dell'edificio, e il prezzo delle eventuali migliorie rispetto al benessere iniziale.

Prescriptions de construction: obstacle a la renovation des logements? Exemples et remarques

Autore: Hans Wirz.

Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 47.

Pubblicazione: 1991.

Presentazione: formato A4, piani, senza fotografie, 53 pagine.

Numero di ordinazione: 725.047f.

Questo rapporto esamina l'influsso delle direttive tecniche sul procedimento di rinnovamento. Analizza in che misura le vigenti disposizioni legali — edite soprattutto per le nuove costruzioni — frenano un rinnovamento razionale del parco immobiliare. L'autore suggerisce dei miglioramenti nell'interesse di una migliore conservazione dell'oggetto costruito.

Wenn Mieter mitplanen

Die Erneuerung der Wohnsiedlung << Müllerwis / Seilerwis >> in Greifensee ZH

Redazione: Rudolf Schilling e altri

Editore: Assicurazioni Winterthur.

Pubblicazione: 1990.

Presentazione: piccolo opuscolo, rilegato a anelli, illustrazioni colorate, piani, schizzi, 59 pagine.

Da ordinare presso: Assicurazioni Winterthur, rue General-Guisan 40, 8401 Winterthur.

Questo OPUSCOLO descrive la ristrutturazione della lottizzazione << Müllerwis / Seilerwis >> a Greifensee. Il rinnovamento è stato seguito dalla sociologa Brigit Wehrli-Schindler, che ha intrapreso un'inchiesta approfondita presso gli inquilini.

Des usines aux logements Experiences et suggestions

Autori: Hans Rusterholz, Otto Scherer.

Editore: Ufficio federate delle abitazioni, Bollettino numero 38.

Pubblicazione: 1988.

Presentazione: formato A4, rilegato in broccia, illustrazioni, 148 pagine.

Numero di ordinazione: 725.038f.

Trattadellatrasformazione degli edifici industriali e artigianali in abitazioni. L'obiettivo principale è di fornire appartamenti a buon mercato. Il cambiamento di destinazione d'uso dell'oggetto edificato non solo permette di economizzare il terreno, ma anche di risparmiare. Questo metodo di procedere ha esigenze mo-

deste in materia di trasporti, energia e materie prime e rispetta quindi gli imperativi ecologici.

Faut-il ameliorer le droit de construction et d'urbanisme pour la renovation de l'habitat? Base de discussion

Autori: Luzius Huber, Urs Brungger.
Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 49.
Pubblicazione: 1991.
Presentazione: formato A4, rilegato in broccia, fotografie e piani, 43 pagine.
Numero di ordinazione: 725.049f.

Questo rapporto analizza l'incidenza sul processo di rinnovamento delle legislazioni in materia di costruzioni e pianificazione. Esamina poi in che misura le attuali disposizioni legali — emesse anzitutto per le nuove costruzioni — frenano il rinnovamento razionale del parco immobiliare. Gli autori suggeriscono dei miglioramenti nell'interesse di una migliore conservazione dell'oggetto costruito.

Deroulement de la planification lors d'une rehabilitation de quartier Un guide

Autori: Stefan Deer, Markus Gugger.
Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 24.
Pubblicazione: 1982.
Presentazione: formato A4, rilegato in broccia, tabelle, 70 pagine.
Numero di ordinazione: 725.024f.

Questo volume è dedicato al processo di pianificazione nei quartieri da ristrutturare. Nell'introduzione, il processo di pianificazione viene presentato sotto forma di un modello in sei tappe. La seconda parte fornisce degli spunti su come aiutare la decisione e tratta dei mezzi atti a facilitare il lavoro in ogni fase della pianificazione. Si esaminano le questioni di partecipazione allo svolgimento della pianificazione, della collaborazione amministrativa sul piano interno, delle strutture decisionali, della scelta del quartiere e di come delimitare la problematica.

Releve des donnees pour la planification d'une rehabilitation Habitants et proprietaires

Autori: Frohmut Gerheuser, Eveline Castellazzi.
Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 25.

Pubblicazione: 1982.
Presentazione: formato A4, rilegato in broccia, senza illustrazioni; questionario, 83 pagine.
Numero di ordinazione: 725.025f.

Questo rapporto indica come procurarsi informazioni sugli abitanti e proprietari in un perimetro che sta per essere rinnovato. Dopo aver analizzato i dati dei censimenti demografici e del parco immobiliare costruito, e altre informazioni facili da ottenere, si esamina nei dettagli un questionario indirizzato agli abitanti e proprietari. Anche se questo rapporto è centrato principalmente sui complessi rapporti esistenti all'interno delle zone urbane, esso può fornire consigli preziosi anche ai piccoli comuni.

Releve des donnees pour la planification d'une rehabilitation Petites et moyennes entreprises

Autori: Markus Furler, Philippe Oswald.
Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 26.
Pubblicazione: 1982.
Presentazione: formato A4, rilegato in broccia, tabelle, questionario 75 pagine.
Numero di ordinazione: 725.026f.

Questo rapporto affronta la questione dello sviluppo di strumenti metodologici che permettano di misurare i bisogni e la situazione reale in materia di spazio e localizzazione di piccole e medie imprese, durante i lavori di rinnovamento. L'opuscolo esamina i laboratori e gli spazi di produzione che occupano vecchi edifici e analizza l'impatto delle ristrutturazioni sulle strutture particolarmente toccate da questi lavori.

Habiter à Bâle

Autore: Ewald Billerbeck.
Editore: supplement della << Basler Zeitung >>, riprodotto assieme al concorso della Fondazione Christoph Merian e a << WOHNSTADT >>, cooperative di costruzione e gestione.
Diffusione: Buchverlag Basler Zeitung
Presentazione: piccolo opuscolo illustrate, 76 pagine.
Ordinazione: Buchverlag Basler Zeitung, Hochbergstrasse 15, 4002 Basilea.

Presenta e commenta su una serie di ristrutturazioni immobiliari realizzate in maniera esemplare a Basilea. Vengono trattati in particolare le questioni architettoniche, gli aspetti tecnici energetici, il finanziamento, le forme giuridiche, i modelli comportamentali degli abitanti e la politica immobiliare statale, come pure i tentativi di rivitalizzazione del quartiere.

La renovation des cites residentielles Exemples et recommandations

Autori: Rudolf Schilling, Otto Scherer.
Editore: Ufficio federale delle abitazioni, Bollettino numero 50.
Pubblicazione: formato A4, rilegato in broccatura, 172 pagine, numerose illustrazioni.
Numero di ordinazione: 725.025f.

Si contano già numerose esperienze nell'ambito delle ristrutturazioni di grandi complessi residenziali. Malgrado la diversità delle costruzioni degli anni cinquanta e sessanta, è possibile trovare un denominatore comune, trattando del rinnovare. Questa pubblicazione presenta degli esempi di come operare in quel tipo di edifici.

Un quartier en vine Un exemple zurichois de realisation urbaine

Autori: Ursula Rellstab.
Editore: Pro Juventute Zurigo.
Pubblicazione: 1980.
Presentazione: opuscolo 22 x 20 cm, fotografie, disegni, piani, 148 pagine.

L'opuscolo descrive un quartiere residenziale vicino al centro città e dimostra come oggi un tale quartiere può essere strutturato e rivitalizzato. Per stabilire dei contatti tra gli abitanti, le associazioni operanti da tempo sul posto e i nuovi gruppi di quartiere hanno avuto ricorso a un lavoro inter-associativo. Implicare la popolazione del quartiere si rivela indispensabile affinché dei miglioramenti possano essere apportati alle costruzioni e al quartiere stesso.

Bauland Schweiz

Bases et perspectives sur le marche de la construction et des terres a bâtir et du developpement des lotissements au tours des annees 90.

Autori: Hannes Wüest, Markus Schweizer, Christian Gabathuler.
Editori: Wuest et Gabathuler, Zurigo.
Pubblicazione: 1990.
Presentazione: formato A4, rilegato in broccatura, più di 80 grafici, 134 pagine.

L'opuscolo traccia un quadro della situazione attuale del mercato della costruzione e dei terreni edificabili, dei fattori che condizionano questi mercati e le conseguenze che ne derivano per lo sviluppo della lottizzazione in Svizzera. Vi si trovano risposte alle seguenti domande: quanto terreno edificabile esiste in Svizze-

ra? Quanto è già stato costruito? Come vengono utilizzati i terreni edificabili situati in zona verde rispetto alle parcelle già costruite del centro? Quali saranno le conseguenze nel futuro di questi diversi approcci sul modo di costruire?

Bauerneuerung: Architektur im <<Dialog>>

Autore: Bob Gysin.
Editore: Ufficio federale dei problemi congiunturali, PI-EDIL.
Pubblicazione: 1991.
Presentazione: formato A4, cucito, 54 pagine.
Numero di ordinazione: 724.430d.

Durante i lavori di ristrutturazione, l'architettura dovrebbe essere considerata nel suo giusto valore. Per ogni edificio bisogna far risaltare le sue qualità e particolarità, con sensibilità architettonica.

Aspects juridiques de la renovation d'immeubles, projet droit de la construction

Autori: Hansruedi Diggelmann (collaborator: Marcel Muri, Franz Barti).
Editore: Ufficio federale dei problemi congiunturali, PI-EDIL.
Pubblicazione: 1991.
Presentazione: formato A4, opuscolo, 151 pagine, piani e schizzi.
Numero di ordinazione: 724.477d

<<Il lettore può trovare qui informazioni sugli obiettivi e le possibilità d'utilizzazione dei piani direttivi comunali, sulle sottigliezze delle procedure per l'autorizzazione a costruire, o sulla rimozione delle servitù private>>. Questo fascicolo dimostra che, servendosi validamente delle disposizioni legali in vigore oggi, per organizzare un risanamento, un rinnovamento non solo è possibile, ma anche fattibile.

Le nouveau droit du bail

Autori: David Lachat, Jacques Michei.
Editore: Associazione svizzera degli inquilini, sezione romanda.
Pubblicazione: 1990.
Presentazione: libro di 512 pagine.
Da ordinare: in libreria presso l'Associazione svizzera degli inquilini a Losanna.

Al capitolo 12 di questo libro intitolato <<Renovations et modifications de la chose louee par le bailleur>>, si trovano molte informazioni interessanti per gli inquilini che hanno un appartamento che verrà ristrutturato

(generalità, sfondo e cronistoria dell'articolo 260 CO; condizioni preliminari e esecuzione dei lavori di rinnovamento; diritti dell'inquilino).

Il nuovo diritto di locazione

Autore: Gianmaria Mosca.

Editore: Giampiero Casagrande.

Pubblicazione: 1990.

Presentazione: libro di 196 pagine.

Da ordinare: in libreria.

La guida esamina lo sviluppo del contratto di locazione dalla sua stipulazione alla rescissione, soffermandosi anche sulle fasi preliminari. Il lettore potrà ripercorrere in sequenza i diversi stadi che caratterizzano il rapporto di locazione alla luce delle nuove disposizioni federali in vigore il 1° luglio 1990. La guida contiene pure numerosi riferimenti alla pratica corrente e con l'ausilio di tavole riassuntive, formulari e istanze in uso, illustra l'attività degli organi preposti alla risoluzione e alla conciliazione delle controversie. La completa un compendio delle norme federali e cantonali, non sempre di facile consultazione, nell'intento di agevolarne la comprensione e l'applicazione.

<< Die Schweiz ist gebaut - jetzt wird renoviert! >>

Editore: Associazione svizzera degli inquilini, sezione romanda.

Pubblicazione 1991.

Terminologia

Aggiunta (Anbau)

Aggiungere a una costruzione esistente un'altra parte di edificio, come un giardino d'inverno, una veranda, una finestra sporgente (bovindo), un balcone, un'ala.

Ambiente circostante (Umfeld)"

Nel Programma d'impulso PI-EDIL, questa espressione non viene utilizzata nel senso stretto di ambiente circostante l'immobile; non è intesa dal punto di vista geografico, ma per delimitare i soggetti, per parlare degli elementi che li circondano, come per esempio delle direttive, delle leggi sulla costruzione, delle ordinanze, delle norme, dell'ambiente in senso largo, quindi anche della sua protezione, ecc. (condizioni quadro).

Ammodernare (Modernisierung)

Adattare l'edificio a esigenze più elevate, particolarmente nel campo del benessere e dell'utilizzazione (con questo si intende: misure che aumentano la qualità e il valore dell'edificio). E un termine usato soprattutto in Germania.

Aumento del valore (Wertvermehrung)

Misure che tendono ad aumentare il valore d'uso dell'edificio al di là del suo valore iniziale, per esempio l'aumento del benessere.

Bagni e cucine (Nasszellen)

Stanze provviste di numerose installazioni, come cucine, bagni, WC e lavanderie.

Cambiamento di destinazione d'uso (Nutzungsänderung e Umnutzung)

Operazione che ha come obiettivo di modificare l'edificio dandogli una nuova destinazione d'uso. Indipendentemente da ciò, si possono prendere delle misure di rinnovamento (manutenzione corrente, ripristino o rinnovamento).

Catalogo delle posizioni normalizzate CPN (Normpositionenkatalog NPK)

Descrizione sistematica delle varie posizioni di lavoro (per esempio l'esecuzione di un muro in mattoni); serve come base per le offerte e le fatture. Il CPN è diviso per mestieri: per esempio scavo, opere in calcestruzzo, copritetto, ecc.

Codice dei costi di costruzione CCC

Organizzazione sistematica dei lavori di costruzione, edito dal CRB (Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione) Zurigo.

Conservazione (Erhaltung)

Insieme di misure miranti a definire lo stato costruttivo dell'opera, di giudicarlo e conservarlo. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Conservazione del valore (Werterhaltung)

Misure prese in vista del mantenimento del valore iniziale dell'edificio. Nel linguaggio specializzato: <<manutenzione corrente + ripristino >>.

Costruzione grezza (Rohbau)

Termine generico per l'ossatura interna dell'edificio e del suo involucro (facciate, finestre, porte e tetto).

Densificare (Verdichten)

- Riorganizzare il piano avendo quale obiettivo di mettere più persone su una superficie che resta costante (per esempio: si creano un 4 locali e un 2 locali a partire da due 3 locali). Si tratta di un adeguamento alla richiesta di mercato e di un aumento dell' utilizzazione.
- Accrescere la superficie disponibile dell'oggetto costruito esistente (per esempio sistemazione dei solai e delle cantine).
- Aggiungere delle parti costruite o dei piani.
- Costruire nuovi edifici all'interno di un complesso di edifici esistenti.

Diagnosi dettagliata (Feindiagnose)

È lo strumento proposto dal gruppo di lavoro nel campo della manutenzione e rinnovamento; si fonda sull'esame minuzioso e sull'analisi dei piani a disposizione. Serve a valutare tutti i problemi importanti come anche tutte le parti dell'edificio: caratteristiche, state, potenzialità, urgenze, stima dei costi. Proposte di vari <<pacchetti >> di misure da combinare: grandezza dei lavori, termini, prezzi e fatture di produzione. Diagnosi dettagliata di un edificio composto da sei appartamenti: tempo stimato: tre giorni. Può essere completata da un'analisi più approfondita dei fattori energetici.

Per poter mantenere dei termini di stima brevi ed arrivare così a dei costi d'onorario più bassi, bisogna ricorrere, per la diagnosi, ai metodi esistenti e alle esperienze fatte. La diagnosi dettagliata è descritta a pagina 17.

Diagnosi generale (Grobdiagnose)

È lo strumento di lavoro proposto dal gruppo di lavoro nel campo della manutenzione e rinnovamento; si basa sull'esame rapido dell'edificio e una discussione con il proprietario. Consigli sulle procedure da seguire (rapporto scritto). In questo rapporto vengono esposti i problemi incontrati, i desideri espressi, le urgenze, i documenti esistenti e quelli da ottenere; le precisioni da fare = quando, cosa, da chi, con chi, a che prezzo? **Tempo stimato per un edificio composto da sei appartamenti: circa sei ore. Descrizione dettagliata a pagina 17.**

Documentazione (Dokumentation)

La documentazione allestita per l'edificio serve da base per la realizzazione delle misure necessarie alla conservazione del valore dell'oggetto costruito. Deve poter fornire tutte le indicazioni importanti che permettono di giudicare l'edificio in funzione del suo controllo, della manutenzione e del rinnovamento. Bisognerà elencare in dettaglio le specificazioni secondo la complessità dell'opera. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Finiture (Ausbau)

Le finiture corrispondono alla nozione di sistemazione interna: per esempio, armadi a muro, rivestimento dei pavimenti, lavori di pittura, tappezzeria, ecc.

Impianti (Installationen)

Condutture (acqua, elettricità, gas, ecc). Raccordi alle canalizzazioni. Nel gergo della costruzione e da poco che si usa il termine 'impianti tecnici'. Per questo termine, vedi sotto, e anche alla definizione : bagni e cucine.

Impianti tecnici (Haustechnik)

Impianti sanitari (bagni e cucine), impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, impianti elettrici, ascensori.

Involucro dell'edificio (Gebäudehülle)

Tetto e muri esterni con tutti gli accessori, come grondaie, finestre, porte esterne, ecc.

Isolamento fonico (Schallschutz)

Protezione contro gli effetti del rumore esterno; finestre, muri esterni e tetto isolati dal punto di vista acustico. Protezione contro gli effetti di rumori interni: pavimenti, pareti e plafoni che ammortizzano i suoni, impianti sanitari immurati. In seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza federale sulla protezione dal rumore, questo settore ha acquistato importanza nel caso di ristrutturazioni complete.

Lavori di risanamento o miglioria (Sanierung)

Misure che vengono prese per eliminare dei difetti funzionali o di costruzione, senza per questo modificare in profondità l'oggetto costruito esistente. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Manutenzione (Instandhaltung)

Misure intraprese per mantenere o ristabilire lo stato originale dell'edificio; in generale mirano alla conservazione del valore dell'immobile. Noi facciamo una differenza tra manutenzione (Instandhaltung), ripristino (Instandsetzung) e manutenzione corrente (Unterhalt). (Raccomandazioni SIA 269, progetto.)

Manutenzione di base (Wartung)

Misure prese in vista per conservare lo stato iniziale tenendo conto del potenziale d'utilizzazione. Sinonimo di <<manutenzione d'esercizio>>. (Raccomandazione SIA 169, 1987.)

Manutenzione corrente (Unterhalt)

Misure prese per mantenere l'edificio in uno stato sufficiente. Viene effettuata in continuazione o a **intervalli periodici, come per esempio la manutenzione degli impianti tecnici o dell'edificio.** (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Osservazione: il gruppo di lavoro definisce come <<stato sufficiente>> lo stato in cui l'oggetto funziona.

Mantenimento della sostanza (Substanzerhaltung)

Conservazione del valore iniziale.

Metodo di stima (Bewertungsmethode)

Metodo che permette di determinare il valore residuo e i costi del rinnovamento. Nell'ambito del Programma d'impulso PI-EDIL, vengono citati vari metodi, tra cui il MER (Methode devaluation rapide. Vedi anche pagina 56.)

Metodo MER (MER-Methode)

Metodo rapido di stima dei costi di ripristino basato sull'esame dello stato dei diversi elementi di un edificio vecchio. (Editore: Ufficio federale delle abitazioni). Vedi anche pagina 56.

Norma SIA 118 (SIA Norm 118)

<<condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione>>. Definisce i termini del contratto d'appalto stipulato tra committente e impresario. Questa norma è prevista anzitutto per costruzioni nuove. Data l'assenza di una norma per la manutenzione degli edifici, viene applicata anche in questo campo di attività.

Opera (Bauwerk)

Edificio: un immobile che è composto in gran parte dall'involucro, dalla struttura portante, dagli impianti tecnici e dalla sistemazione interna. Genio civile: ponti, gallerie, strade e canalizzazioni, ecc.

Piano delle misure (Massnahmenplan)

Documenti pronti ad essere stilati per un certo numero di misure: piani, autorizzazioni necessarie, preventivo di massima, eventuali offerte delle imprese. Tempo e costi stimati: secondo la grandezza del progetto. La concretizzazione di queste misure corrisponde alla definizione del regolamento SIA 102 (Onorari degli architetti). Vedi anche la descrizione a pagina 18.

Raccomandazione SIA 169 (SIA Empfehlung 169)

<< Maintenance des ouvrages de genie civil >>, edizione 1987. Non esiste in italiano.

Raccomandazione SIA 269 (SIA Empfehlung 269)

Rinnovamento degli edifici. Progetto in corso di redazione.

Regolamento degli onorari (Honorarordnung)

Tariffe del regolamento delle prestazioni degli architetti, ingegneri e ingegneri specialisti. Vedi anche regolamento SIA 102.

Regolamento SIA 102 (SIA Ordnung 102)

Regolamento sulle prestazioni e onorari degli architetti edito dalla SIA, Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti. Definisce i rapporti tra il committente e l'architetto. Si tratta in primo luogo di una tariffa per le nuove costruzioni, che viene utilizzata, in mancanza d'altro, per il rinnovamento delle costruzioni. Malgrado un supplemento previsto nel caso di trasformazioni, questa direttiva non è per nulla soddisfacente nel caso di una ristrutturazione e dovrebbe essere sostituita da una più adeguata,

Restauro (Restaurierung)

Ristabilire lo stato iniziale dell'oggetto costruito, soprattutto per opere inventariate o classate. (Raccomandazione SIA 269, progetto). Vedi anche ripristino.

Rinnovamento (Renovation)

Termine generico che ricopre tutti i lavori di ripristino o di rinnovamento, indipendentemente dalla loro importanza che può variare.

Rinnovamento <<colpo di pennello>> (Pinselrenovation)

Espressione comune per lavori di manutenzione corrente che mirano anzitutto a migliorare l'impatto ottico di un oggetto. Non si rinnovano né sostituiscono elementi dell'edificio.

Rinnovamento dolce (sanfte Renovation)

Espressione corrente per lavori di manutenzione. Il termine viene utilizzato per evidenziare la differenza rispetto al ripristino o alla ristrutturazione. (Vedi anche rinnovamento <<colpo di pennello>>.)

Riparazione (Reparatur)

Misure isolate di ripristino.

Ripristino (Instandsetzung)

Misure intraprese per ristabilire lo stato originale senza migliorare gli standard qualitativi ad esempio, sostituzione di elementi dell'edificio o degli impianti. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Risparmio energetico (Energiesparen)

All'esterno: da realizzare fissando sull'involucro dell'edificio riscaldato, dei materiali isolanti, o delle finestre isolanti. All'interno: da realizzare installando sistemi di riscaldamento che risparmiano energia, migliorando la distribuzione di acqua calda e prendendo misure per ridurre il consumo di elettricità. Trasmettere agli utenti conoscenze sui comportamenti che favoriscono la conservazione dell'energia: impiego razionale degli impianti tecnici e dell'involucro dell'edificio. I risparmi energetici realizzabili durante i lavori sono regolamentati da leggi cantonali molto diverse tra loro: questi testi si basano sulle raccomandazioni delle associazioni professionali.

Ristrutturazione (Erneuerung)

Trasformazione dell'oggetto costruito in seguito all'apparizione di nuovi bisogni, di difetti o di degrado, di rendimento insufficiente o di esigenze da parte delle autorità. Le misure prese per ristrutturare hanno generalmente come effetto di aumentare la qualità dell'abitazione e sono spesso dei mezzi per aumentarne il valore. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Sorveglianza (Ueberwachung)

Costatare e analizzare lo stato attuale, descrizione delle conseguenze sulla manutenzione corrente e il rinnovamento; questa sorveglianza viene effettuata di continuo, tramite controlli ripetuti o permanenti, o in occasione di ispezioni periodiche ripetute, a intervalli di tempo fissi. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Stima (Bewertung)

Esistono varie definizioni per questo termine. Citiamo la raccomandazione SIA, che è quella più usata nell'ambito del rinnovamento degli edifici: «La stima degli edifici fornisce i dati economici determinanti per giudicare delle realizzazioni intraprese per il mantenimento dell'oggetto costruito; per esempio, i mezzi disponibili risultanti dal rendimento della manutenzione, o la prova della necessità di demolire. » (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Struttura portante (Tragwerk)

Le parti dell'edificio che servono da ossatura, come le fondazioni, i muri portanti, le solette, le scale, ecc.

Sussidi per la protezione dei monumenti storici (Denkmalschutz)

Incombe alla sezione locale della protezione dei monumenti versare sussidi pubblici per il ripristino delle parti della costruzione o dell'edificio protetto o classato.

Trasformazione (Umbau)

Modifica dell'oggetto costruito in seguito alla comparsa di nuovi bisogni, senza aumento del volume dell'opera. (Raccomandazione SIA 269, progetto.) Utilizzazione differente (Umnutzung e Nutzungsänderung) Modifica della destinazione d'uso dell'edificio (per esempio creazione di alloggi in una fabbrica o viceversa). Vedi anche sotto la definizione cambiamento di destinazione d'uso.

Valore iniziale (Neuwert)

Valore di un edificio alla fine della costruzione. Vedi illustrazione pagina 10.

Valore d'uso (Bewirtschaftung)

L'insieme di misure e attività che contribuiscono ad una utilizzazione conforme e alla manutenzione di un edificio. Queste misure vengono esaminate in particolare dal punto di vista della conservazione del valore d'uso. (Raccomandazione SIA 269, progetto.)

Quando le fonti non sono indicate, si tratta di una definizione proposta dal gruppo di lavoro.

Indirizzi

Ufficio federale dei problemi congiunturali
Programmi d'impulso
3003 Berna
 Bollettino <<Impulso>>
 (Telefono 021/ 6934550)
 Per il Ticino: 092 / 243755 (Luisa Prista)

Ufficio federale delle abitazioni UFA
 Casella postale 38
 3000 Berna 15
 Bollettino
 Rapporti di lavoro sulle abitazioni
 (Distribuzione: Ufficio federale degli stampati e del materiale)

Ufficio centrale degli stampati e del materiale
3000 Berna
 Ufficio di distribuzione delle pubblicazioni del Programma d'impulso e dell'Ufficio federale delle abitazioni (riferirsi al numero di ordinazione)

Societa Svizzera degli Ingegneri e Architetti SIA
 Segretariato generale
 Selnaustrasse 16
 Casella postale
 8039 Zurigo
 Bollettino SIA
 Norme e raccomandazioni
 Serie << Pianificazione, energia e costruzioni >>
 in Ticino
 Segretariato
 Via Fusoni 4
 6900 Lugano
 Telefono 091 /23 1845

Societe vaudoise des ingenieurs et des architects SVIA
 Avenue Jomini 8
 1001 Lausanne

Association vaudoise des locataires AVLOCA
 Rue de la Borde 28 bis
 1018 Lausanne
 Pubblicazioni
 Assistenza, consigli

Associazione Svizzera Inquilini ASI
 Federazione della Svizzera Italiana
 Via Stazio 2
 Massagno

Association suisse des locataires ASLOCA
 Secretariat remand
 Boulevard Helvetique 27
 1207 Geneve

Union technique suisse UTS
 Secretariat remand
 Boulevard de Grancy 37
 1006 Lausanne
 Bollettino << Rivista tecnica svizzera >>
 Weinbergstrasse 41
 Postfach
 8023 Zurich
 In Ticino
 Via Ressiga 10 C
 6512 Giubiasco (Sig. Luca Guglielmini)

Centre suisse d'etudes pour la rationalisation de la construction CRB
 Secretariat remand
 Avenue Jomini 8
 Case postale
 1000 Lausanne 9
 Zentralstrasse 153
 Postfach
 8040 Zurich

Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione CRB
 Via Campagna 15
 6932 Breganzona
 Telefono 091 /5755 17
 Codice dei costi di costruzione CCC
 Cataiogo delle posizioni normalizzati CPN
 Strumenti di lavoro ausiliari per il settore della costruzione